Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros sniedz atbildes uz iepriekš saņemtajiem ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Nr.p.k.	*Jautājums*	Atbilde
3.	Izskatot būvprojekta dokumentāciju un Pasūtītāja sagatavoto Būvdarbu apjomu tabulu, nav atrodamas WC starpsienas! Lūgums papildināt būvdarbu apjomu tabulu!	Papildināta būvdarbu apjomu tāmes forma tāme 1.9. pozīcijas 20 līdz 23.
4.	Būvprojekta durvju specifikācijā ir norādīts, ka pilnīgi visām durvīm tiek paredzēta slēdzene EN179! Lūdzam Pasūtītāju norādīt tieši kurām durvīm paredzēta šī slēdzene, jo tā ir domāta tikai evakuācijas ejām!	Slēdzeni EN179 paredzēt evakuācijas ceļā. Evakuācijas ceļa durvis ir norādītas lapā AR-6.4. Pārējām durvīm var piedāvāt durvju slēdzenes pēc LBN un ugunsdrošības normām.
5.	Lūdzam arī skaidrot, ko nozīmē piezīme – "pirkstu sargs durvīm"?	Tas ir aizsargmehānisms, kas paredzēts, tam lai bērni nevarētu savainot pirkstus pie durvju eņģēm. Piemēram šāds, vai ekvivalents ražojums- https://www.sbunpartneri.lv/lv/funkcionalie-risinajumi/pirkstu-aizsardziba/mehanismi-pirkstu-aizsardzibai/pirkstu-sargs-ieksdurvim-athmer-nr-32-unisafer