Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	AR-3.4 un AR-6.7 lapā norādīts jumta seguma materiāls (Ruukkihyygge, tonis RR2H3 Antracīts) 0,8mm biezs. Sazinoties ar ražotāju (Ruukki Construction) guvām apstiprinājumu, ka izvēlētais materiāls pieejams tikai un vienīgi 0,6mm biezumā. Nepieciešams skaidrojums, korekcijas projektā.	Par jumta segumu atbilde dota iepriekš sarakstē- Jāaizvieto RUUKKI Hyygge ar profilu RUUKKI Frigge, atsevišķajā pozīcijā kur ir 13° ar profilu RUUKKI Classic.
2.	J.1.3 | Jumts (nesiltināts) paredzēts izbūvēt 20° slīpumā (AR-3.4 lapa), bet ražotāja deklarācijā izvēlētajam materiālam (Ruukkihyygge, tonis RR2H3 Antracīts) norādīts minimālais jumta slīpums - 25°. Nepieciešams skaidrojums.	Jāaizvieto RUUKKI Hyygge ar profilu RUUKKI Frigge, atsevišķajā pozīcijā, kur ir 13° ar profilu RUUKKI Classic.
3.	J.1.1 | Jumts paredzēts izbūvēt 20° slīpumā (AR-3.4 lapa), bet ražotāja deklarācijā izvēlētajam materiālam (Ruukkihyygge, tonis RR2H3 Antracīts) norādīts minimālais jumta slīpums - 25°. Nepieciešams skaidrojums.	Jāaizvieto RUUKKI Hyygge ar profilu RUUKKI Frigge, atsevišķajā pozīcijā, kur ir 13° ar profilu RUUKKI Classic.
4.	1.2 | Jumts (aktu zāle) paredzēts izbūvēt 13° slīpumā (AR-3.4 lapa), bet ražotāja deklarācijā izvēlētajam materiālam (Ruukkihyygge, tonis RR2H3 Antracīts) norādīts minimālais jumta slīpums - 25°. Nepieciešams skaidrojums.	Jāaizvieto RUUKKI Hyygge ar profilu RUUKKI Frigge, atsevišķajā pozīcijā, kur ir 13° ar profilu RUUKKI Classic.
5.	P.1.1 | 1.stāva pārsegums norādīts, ka jāizbetonē "Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadiem 70mm biezumā". Jautājums - vai šeit gadījumā nav domāts estrih grīdas segums ar iebūvētiem apkures cauruļvadiem? Nepieciešams skaidrojums un/vai labojumi darbu apjomu sarakstā.	Nē. Nav paredzēts estrih grīdas segums.
6.	P.1.1a | 1.stāva pārsegums norādīts, ka jāizbetonē "Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadiem 70mm biezumā". Jautājums - vai šeit gadījumā nav domāts estrih grīdas segums ar iebūvētiem apkures cauruļvadiem? Nepieciešams skaidrojums un/vai labojumi darbu apjomu sarakstā.	Nē. Nav paredzēts estrih grīdas segums.
7.	G.1.1 | Grīda uz grunts norādīts, ka jāizbetonē "Stiegrota betona grīda ar apkures	Nē. Nav paredzēts estrih grīdas segums.

	cauruļvadiem 100mm biezumā". Jautājums - vai šeit gadījumā nav domāts estrih grīdas segums ar iebūvētiem apkures cauruļvadiem? Nepieciešams skaidrojums un/vai labojumi darbu apjomu sarakstā.	