Atklāts konkurss

„Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā"
(id. Nr. RBP 2023/38)

Saskaņā ar 2024.gada 1.februāra iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.102/8) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" (Id. Nr. RBP 2023/38) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Atklātam konkursam pievienotajā darbu daudzumu saraksta "Pielikums Nr.2-Būvniecibas koptame_jauna cela izbuve Kundzinsala" lokālajā tāmē Nr.1-1 ir sekojoša izmaksu pozīcija Nr.45:

Nr. p.k.	*Darbu apraksts vai materiālu nosaukums*	*Mērvienība*	*Daudzums*
1	2	3	4
SEGUMU IZBŪVE			
Brauktuves ceļa segas izbūve			
44	Karstā asfalta AC32 base 70/100 izbūve, S II, h=12 cm	m²	**2813.00**
45	Karstā asfalta AC22 bin PMB izbūve, S II, h=6 cm	m²	**2301.00**
46	Karstā asfalta SMA 11 PMB izbūve, S II, h=4 cm	m²	**2296.00**

Atbilstoši tāmes pozīcijā Nr.45 minētajam tiek paredzēts izbūvēt karstā asfalta **saistes kārtu** AC 22 bin (S-II klase) paredzot izmantot ar polimēriem modificētu bitumenu.

Vēlamies vērst Pasūtītāja uzmanību uz to, ka atbilstoši projektā norādītajām specifikācijām "Ceļu specifikācijas 2019", ar polimēriem modificēts bitumens (PMB) ir jālieto tikai S-I un S-II intensitātes klases **dilumkārtām**.

Lūdzam Pasūtītāju koriģēt darbu daudzumu sarakstu, dzēšot no tāmes pozīcijas Nr.45 vārdu "PMB".

Iepirkuma komisijas atbilde:

Pasūtītājs informē, ka objekts "Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" ir cieši saistīts ar blakus esošo objektu "Rīgas brīvostas pārvaldes autoceļa pārbūve no Kundziņsalas dzelzceļa tilta līdz konteineru terminālim", kas jau ir realizēts. Tehniskās prasības, tajā skaitā, brauktuves ceļa segas konstrukcijai abos projektos ir analoģiskas. Līdz ar to Pasūtītājs nesaskata nepieciešamību iepirkuma priekšmetā norādīt atsevišķas prasības no blakus realizētā objekta un atstāj Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 2. pielikumā „Būvprojekta materiālu un būvdarbu apjomu saraksts" lokālajā tāmē Nr. 1-1 "TS-CD (Ceļu darbi)" 45. pozīciju "Karstā asfalta AC22bin PMB izbūve, S II, h=6 cm" bez izmaiņām.