Atklāts konkurss

„Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā"
(id. Nr. RBP 2023/38)

Saskaņā ar 2024.gada 31.janvāra iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.102/6) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" (Id. Nr. RBP 2023/38) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Atklātam konkursam pievienotā darbu daudzumu saraksta "Pielikums Nr.2-Būvniecibas koptame_jauna cela izbuve Kundzinsala" lokālās tāmes Nr.1-4 izmaksu pozīcijās ir paredzēts veikt esošā naftas produktu pārvades vada pārbūvi.

Vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka projekta dokumentācijā nav atrodami tehniskie noteikumi un to speciālie nosacījumi, kas būtu attiecināmi uz naftas pārvades vada pārbūvi.

Lai visi pretendenti spētu sagatavot korektus un Pasūtītājam vienlīdzīgi salīdzināmus piedāvājumus, lūdzam Pasūtītāju sniegt sekojošu informāciju, skaidrojot, vai pretendentam izmaksās ir, vai nav jāparedz:

- Cauruļvada atbrīvošana no naftas produktiem un to utilizācija;
- Atslēgšanas iekārtas uzstādīšana, balonu noņemšana, caurules degazācija, tīrīšana;
- Apvadlīnijas ierīkošana;
- Cauruļvada aizpildīšana ar naftas produktiem;
- Kompensācija īpašniekam par naftas vada dīkstāvi.

Gadījumā, ja pretendentam ir jāparedz kādi no iepriekšminētajiem darbiem, tad lūdzam Pasūtītāju detalizētāk skaidrot nepieciešamo apjomu, kādā jāveic šie darbi.

Iepirkuma komisijas atbilde:

Pasūtītājs informē, ka Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1. pielikuma "Būvprojekts "Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" 14. sējumā "Darbu organizēšanas projekts" ir norādīts, ka naftas produktu pārvades cauruļu pārbūves darbiem jāizstrādā atsevišķs DVP, tas jāsaskaņo gan ar Pasūtītāju, gan ar inženierkomunikāciju turētāju (SIA "PARS TERMINĀLS"). Līdz ar to, lai Izpildītājam būtu iespēja realizēt Būvprojektu, Pasūtītāja izpratnē, iesniedzot finanšu piedāvājumu, ir jāparedz visas darbības, kas varētu būt saistītas ar Būvprojektā paredzēta naftas vada pilnvērtīgu pārbūvi. Tāpat Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 5.5. apakšpunkts nosaka, ka Izpildītājam jāizvērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamo materiālu daudzums, mehānismi un papildu darbi, kas nav minēti šajā tehniskajā specifikācijā, bet bez kuriem minēto darbu veikšana nebūs iespējama tehnoloģiski pareizi pilnā apmērā.

Lokālās tāmes Kopsavilkumā ir "Virsizdevumi", kurā, tajā skaitā, Izpildītājs var paredzēt izmaksas, kas ir saistītas ar pilnvērtīgu naftas vada pārbūvi, un kas atsevišķi nav norādītas lokālajā tāmē Nr. 1-4 "TN, BK, MK, ELT (Naftas produktu pārvades vada pārbūve)".

Papildus informējam, ka, saskaņā ar SIA "PARS TERMINĀLS" 2020. gada 1. jūnija vēstulē Nr. 23-2020 norādīto, komersants ir saskaņojis Būvprojektu bez nosacījumiem.

Līdz ar to iepirkuma priekšmeta realizācijas ietvaros Pasūtītājs neveiks nekāda veida kompensācijas izmaksas trešajām pusēm.