Atklāts konkurss

„Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā"
(id. Nr. RBP 2023/38)

Saskaņā ar 2024.gada 22.janvāra iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.102/5) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" (Id. Nr. RBP 2023/33) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

Jautājums:

Jautājums par Lokālās tāmes Nr. 1-3 pozīciju Nr. 64.

64	Apgaismojuma vadības programmatūra (Citylight)	gb	**1**

Lūgums pārliecināties vai tiešām nepieciešam iegādāties jaunu *Apgaismojuma vadības programmatūru Citylight*. Mūsu ELT inženieris ir pārliecināts, ka šajā teritorijā jau darbojas esošā *Apgaismojuma vadības programmatūru Citylight* un jaunai izbūvējamais ielas apgaismojums būtu jāpieslēdz pie esošās sistēmas. Vai tā varētu būt? Lūgums precizēt, kas domāts ar šo pozīciju, jo izmaksu starpība ir ļoti liela.

Iepirkuma komisijas atbilde:

Informējam, ka, saskaņā ar būvprojekta „Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" 9. sējumu „Elektroapgāde (ārējā) (ceļa apgaismojums) „ELT"", jaunā autoceļa apgaismojuma vadībai jāizmanto Citylight C-BOX 7 apgaismojuma vadības kontrolieri. Blakus objekta „Autoceļa pārbūve no Kundziņsalas dzelzceļa tilta pār Sarkandaugavu līdz konteineru terminālim Kundziņsalā, Rīgā" realizācijas laikā (objekts tika pieņemts ekspluatācijā 2023. gada 15. decembrī) tika secināts, ka būvprojektā norādīto apgaismojuma vadības kontrolieri vairs neražo, kā rezultātā Nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija" 2. pielikumā „Būvprojekta materiālu un būvdarbu apjomu saraksts" lokālajā tāmē Nr. 1-3 „ELT (Elektroapgāde, ārējā (ielas apgaismojums))" ir norādīts apgaismojuma automātiskais segmenta kontrolieris C-BOX 10RF, proti, tāds, kāds tika izmantots blakus objektā. Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmeta realizācijas laikā ir nepieciešams nodrošināt jaunizbūvēto ceļa apgaismojuma pieslēgšanu pie jau esošās sistēmas, tad lokālās tāmes Nr. 1-3 „ELT (Elektroapgāde, ārējā (ielas apgaismojums)) 64. pozīcija „Apgaismojuma vadības programmatūra (Citylight)" nav jāaizpilda.