Atklāts konkurss

„Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā"
(id. Nr. RBP 2023/38)

Saskaņā ar 2024. gada 19. janvāra iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.102/3) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā" (Id. Nr. RBP 2023/33) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

1. **Jautājums:**

Lai sniegtu cenu piedāvājumu, Pretendents lūdz Pasūtītāju sniegt detalizētāku informāciju par projekta risinājumu specifikācijā norādīto:

9	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz norādītai atbērtnei	m3	436,20

Kas ir domājis ar vārdiem "norādītā atbērtne":

1. Vai izpildītājam ar šo jāsaprot, ka Pasūtītājs ierāda atbērtni neizmantojamās (liekās) grunts novietošanai. Ja tā, ar kādu attālumu izpildītājam jārēķinās?
2. Vai arī atbērtne ir domāta kā vieta kura nav pasūtītāja norādīta un kuru izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina?

Atbilde: Informējam, ka būvprojekta realizācijas ietvaros Pasūtītājs neparedz piedāvāt atsevišķu atbērtni neizmantojamās grunts izvietošanai. Izpildītājam pašam par saviem līdzekļiem un paša spēkiem jānodrošina izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Izpildītāja izvēlētajai atbērtnei, kur šādas darbības ir pieļaujamas, ievērojot likumiskās tiesības.

2. **Jautājums:**

18	Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.	m3	240,04

Pamatojoties uz to, ka LKT iebūves dziļums ir robežās no 1,46m (no projektētās zemes virsmas atzīmes) līdz 1,05m, kā arī ņemto vērā seguma konstrukcijas šķērsgriezumu (TS-CD rasējums Nr.3) vai norādītais nomaināmās grunts apjoms nav pārmērīgi liels un nedublē TS-CD apjomus?

Atbilde: Pasūtītājs informē, ka Nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija" 2. pielikumā „Būvprojekta materiālu un būvdarbu apjomu saraksts" norādītais apjoms aprēķināts atbilstoši būvprojekta risinājumam. Faktiski izpildīto apjomu uzmēra un aprēķina būvdarbu laikā.

Papildus Nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija" 2.9. apakšpunktā ir norādīts, ka samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis tāmē norādītā, tomēr nepārsniedzot tāmē norādīto apjomu.