

Nr. p. k.	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
Darbu izmaksas								
1	Bedres rakšana/aizbēršana apgaismes balsta pamatam		gb.	42				
2	Apgaismojuma balsta pamata montāža		gb.	42				
3	Apgaismojuma balsta montāža. H=6m		gb.	42				
4	Gaismekļa montāža balstā		gb.	42				
5	Automātslēdža montāža balstā		gb.	42				
6	Spaiļu montāža apgaismojuma balstā		kpl.	42				
7	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1-2 kabeļiem(caurulēm)		m	1600				
8	Asfaltbetona seguma demontāža		m2	178				
9	Asfaltbetona seguma atjaunošana, iekļaujot materiālus		m2	178				
10	Zaļās zonas atjaunošana		m2	648				
11	Betona bruģa seguma noņemšana un atjaunošana, iekļaujot materiālus (tiek paredzēts divkāršā platumā)		m2	220				
12	Apmales atjaunošana, iekļaujot materiālus		m	40	precizēt			
13	Kabeļa (caurules) noseģšana ar smilti (1 kab.)		m	1600				
14	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim/caurulei		m	1600				
15	Aizsargcaurules guldīšana gatavā tranšejā		m	1600				
16	Aizsargcaurules izbūve ar caurduri gar aizsargājamo koku, nebojājot koka saknes		m	42	precizēt			
17	Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē		m	1600				
18	Kabeļa montāža apgaismes balstā		m	42				
19	Signāllentas ieklāšana		m	1600				
20	Kabeļa gala apdares montāža		gb.	111				
21	Kabeļu savienojuma uzmavas montāža		gb.	6				
22	Apgaismojuma balsta zemējuma ierīkošana un pieslēgšana, pretestības mērīšana		kpl.	42				
23	Ielu apgaismojuma sadalnes montāža		gb.	1				
24	Kabeļu sadalnes montāža		gb.	5				
25	Esošās vadības sadalnes demontāža		gb.	1				
26	Vadības iekārtas C-box uzstādīšana un programmēšanas darbi		kpl.	1				
27	Trases nospraušana		objekts	1				
28	Gaismekļu programmēšana vadības ķēdē		objekts	1				
29	Balstu numurēšana, ieskaitot materiālus		objekts	1				
30	RPA "Rīgas gaisma" maksas pakalpojums par ielu apgaismojuma komunikāciju tīkla uzraudzību būvniecības vai rekonstrukcijas laikā.		objekts	1				
31	Koku zarošana, pieaicinot sertificētu kokkopi – arboristu		objekts	1				
32	Koku aizsardzības pasākumu monitorings, pieaicinot sertificētu kokkopi – arboristu		objekts	1				

33	EPL ģeodēziskā kontrolkartēšana		objekts	1				
Materiālu izmaksas								
1	Karsti cinkots tērauda balsts, H=6m (virszemes augstums)	Technopali CP6500-60	kpl.	42				
2	Apgaismes balsta betona pamats		gb.	42				
3	Apgaismes balsta stiprinājuma komplekts (pie pamata), blīvējumi		kpl.	42				
4	Gaismeklis Stork Little Brother 25 W 16 LEDs ZHAGA konektors, Dali-2 protokols, 10kV pārsprieguma aizsardzība	RAL9006	gb.	37	G1			
5	Gaismeklis Stork Little Brother 70 W 48 LEDs ZHAGA konektors, Dali-2 protokols, 10kV pārsprieguma aizsardzība	RAL9006	gb.	5	G2			
6	Vadības bloks montāžai gaismeklī, C-Node RF Pirms iegādes konsultēties ar RPA"Rīgas gaisma" pārstāvjiem		gb.	42				
7	Vadības bloks montāžai C-BOX, C-BOX RF Pirms iegādes konsultēties ar RPA"Rīgas gaisma" pārstāvjiem		kpl.	1				
8	Ielu apgaismojuma vadības sadalne T-1139, saskaņā ar shēmu ELT-3 komplektā ar visiem nepieciešamiem elementiem (t.sk. Pamatu) Pirms vadības sadalnes iegādes, komplektēšanas un montāžas sazināties ar RPA "Rīgas gaisma" pārstāvjiem	KS-6A tipa sadalne Ar C-BOX-RF V.10	kpl.	1				
9	Sadalnes atslēga V2432		kpl.	1				
10	Metāla cinkots kabeļskapis SP-7, ar metāla pamatni, ar NH00 nažiem Pirms kabeļu(c/k) skapja iegādes sazināties ar RPA"Rīgas gaisma" pārstāvjiem		kpl.	5				
11	Automāslēdzis C6A, 230V		gb.	42				
12	Tranzībspaiļu komplekts apgaismes balstam	FTG KA502	kpl.	128				
13	Tranzībspaiļu komplekts apgaismes balstam	FTG KA504	kpl.	40				
14	El. kabelis, NYY-J-4x35		m	7				
15	El. kabelis, NYY-J-4x25		m	50				
16	El. kabelis, NYY-J-4x16		m	1550				
17	El. kabelis, NYY-J-4x6		m	310				
18	El. kabelis, NYY-J-3x1.5		m	308				
19	Kabeļa gala apdare, 4x16-35mm ²	EPKT0015	kpl.	113				
20	Kabeļa savienojuma uzmava	LJSM-4X016-050	kpl.	6				
21	Aizsargcaurule, d75, 450N		m	1600	visos kabeļu posmos			
22	Aizsargcaurule, d75, 1250N, caurdures		m	42				
23	Atkārtotā zemējuma komplekts apgaismojuma balstam (Zn d20mm, L=9m, apaļvads Zn d10mm, savienojuma spaiļi)		kpl.	42				
24	Cinkots metāla apaļvads d10mm, atkārtoto zemējumu savienošanai, iekļaujot nepieciešamā daudzuma savienojuma spaiļi		m	100				
25	Silgnāllenta "Uzmanību kabelis"		m	1600				
26	Celtniecības smiltis		m ³	85				
27	Šķembas (montāžai zem pamatnes)		m ³	6				

28	Sadalnes komutēšanas materiāli		kpl.	1				
29	Materiāli TP fasādes atjaunošanai pēc ielu apgaismojuma vadības sadalnes demontāžas		kpl.	1				
30	Materiāli esošo kabeļu pārslēgšanai uz jauno vadības sadalni (kabeļu posmi, uznavas u.c.)		kpl.	1				
31	Palīgmateriāli		kpl.	1				

Piezīme:1) Visā būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt koku aizsardzības pasākumu monitoringu, kuru tiesīgs veikt sertificēts kokkopis – arborists.

Sastādīja: A. Ivanovs