AR MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

AR-0i VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

AR-1i PAGRABA PLĀNA SHĒMA

AR-2i 1. STĀVA PLĀNA SHĒMA

AR-3i 2.STĀVA PLĀNA SHĒMA

AR-4i 3.STĀVA PLĀNA SHĒMA.

AR-5i BĒNIŅU PLĀNS.

AR-6i JUMTA PLĀNS

AR-7i GRIEZUMS A-A, B-B, C-C

AR-8i SILTINĀŠANAS ŠĶĒLUMU EKSPLIKĀCIJA. LOGU AILU AIZPILDĪJUMA SPECIFIKĀCIJA

AR-9i DURVJU AILU AIZPILDĪJUMA SPECIFIKĀCIJA, ATVĒRUMU AIZPILDĪJUMA SARAKSTS

AR-10i FASĀDES (ELEMENTU IZVIETOJUMS)

AR-10.1i FASĀDES (ELEMENTU IZVIETOJUMS)

AR-11i FASĀDES (KRĀSU PASE)

AR-12i MEZGLS H; ŠĶĒLUMS 1-1; 2-2; 4-4; 5-5; 8-8;

AR-13i ŠĶĒLUMS 3-3; 6-6; 7-7

AR-14i MEZGLS A; B; C; D; G

AR-15i MEZGLS E; F; "Gaisa pieplūdes vārsta iebūve ārsienā".

AR-16i JUMTA ELEMENTU PLĀNI. GRIEZUMS d-d, c-c. JUMTA MEZGLI R1-R7

AR-17i OTRĀ STĀVA FRAGMENTS, SAVILCES. SAVILČU MEZGLI.

AR-18i GRIEZUMS 3-3, 4-4

AR-19i PAMATS MP1, DETAĻA ID1

VIENKĀRŠOTĀS ATJAUNOŠANAS PROJEKTS DZĪVOJAMAJAI MĀJAI LATGALES IELĀ 92, LUDZĀ IZSTRĀDĀTS PĒC SIA "LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" PASŪTĪJUMA SASKAŅĀ AR NOSLĒGTO LĪGUMU, PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU, ĒKAS ENERGOAUDITA PĀRSKATU, TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMU, ĒKAS FASĀDES DAĻU UZMĒRĪJUMU UN ĒKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS MATERIĀLIEM.

LAI PAAUGSTINĀTU ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI UN NODROŠINĀTU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ATBILSTĪBU LATVIJAS BŪVNORMATĪVA LBN 002-15 "ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA" PRASĪBĀM, IR PAREDZĒTA:

FASĀŽU SILTINĀŠANA PA ĒKAS ĀRSIENU ĀRĒJĀM PLAKNĒM;

LODŽIJU DAĻĒJA AIZMŪRĒŠANA (MŪRA SIENAS SILTINĀŠANA) UN IESTIKLOŠANA;

COKOLA SILTINĀŠANA;

BĒNIŅU PĀRSEGUMA KONSTRUKCIJAS SILTINĀŠANA;

JUMTA KONSTRUKCIJAS UN IESEGUMA ATJAUNOŠANA;

SAVILČU UZSTĀDĪŠANA KĀPŅU TELPAS SIENĀM.

VISAS ATSAUCES UZ RAŽOTĀJFIRMĀM NORĀDA TIKAI UZ BŪVPROJEKTĀ LIETOTO UN SPECIFIKĀCIJĀS IEKĻAUTO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTES LĪMENI, TĀPĒC IR IESPĒJAMA ŠO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU AIZSTĀŠANA AR ATBILSTOŠAS ARHITEKTONISKAS UN TEHNISKAS KVALITĀTES CITU FIRMU RAŽOJUMIEM.

UZMANĪBU!
PIRMS FASĀDES APŠUVUMA NESOŠĀ KARKASA MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS BŪVUZŅĒMĒJS ORGANIZĒ NESOŠĀ KARKASA DETALIZĒTA PROJEKTA IZSTRĀDI. ŠAJĀ PROJEKTĀ NORĀDĪTIE KARKASA ELEMENETI DOTI PAMATOJOTIES UZ APDARES PLĀKŠŅU RAŽOTĀJA MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀM, DARBU APJOMU UN IZMAKSU APTUVENAI NOTEIKŠANAI.

SASKAŅOTS
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Ludzas novada pašvaldības vadītājs
Valērijs Laganovskis
Ludzā, 2019. gada 20. jūnijā

SASKAŅOTS
Ludzas Cetrcvakie
20.06.2019

SIA RĒZEKNES BŪVPROJEKTS ATBRĪVOŠANAS AL. 90, RĒZEKNE, LV-4601 tel/fax +371 64633886			Pasūtītājs: SIA "Latgales namu apsaimniekotājs"		Pasūt. Nr. 06 - 17	
			Būvprojekts: Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana Latgales iela 92, Ludzā. Ludzas novadā			
Būvpr.vad.	J.Zīmeļs	04.2019.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		Stadija	
Arhitekts	K.Lagzdiņš	04.2019.			Lapa	AR-0i
Izstrādāja	E.Ločmelis	04.2019.			Mērogs	(A3)
			Arhīva nr.:		Lapu sk.	-