
## AS.1.0 | Cokola siltinājums


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| AS.1.0 | 134,0 | 224,6 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1. | Dekoratīvais apmetums - Pamatu | 5 -10,0 |
| 2. | Stiklšķiedras apmetuma siets | 2,0 |
| --- 3. | XPS Ekstrudētais putupolistirols ar pusspundi, λD= 0,035 W/m·K, Spiedes stiprība>=200 kPa | 120,0 |
| 4. | Līmes slānis | 2,0 |

## AS.1.3 | Keramzītbeona bloku ārsiena

| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| AS.1.3 | 664,0 | 535,6 |





| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1. | Termokoksnes apdares dēļi | 19,0 |
| 2. | Gaisa šķirtārta/koka horizontāls apakškarkass | 50,0 |
| 3. | Vēdināma gaisa šķirtkārta / Z-profils | 50,0 |
| 4. | PAROC WAS 35t | 30,0 |
| 5. | Akmens vates fasādes plāksnes PAROC Ultra, λD= 0,035 W/m·K | 200,0 |
| 6. | Sienas bloku virsmas rupjš apmetums | 5,0 |
| 7. | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 300,0 |
| 8. | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |

*** Visas koka apakškonstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem, lai sasniegtu min. C klases ugunsreakciju**

## AS.1.4 | Dzelzsbetona ārsiena (1)

| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| AS.1.4 | 622,0 | 247,1 |





| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1. | Profilēts metāla skārds Analogs jumta segumam | ~ 2,0 |
| 2. | Jumta seguma apakšklājs | 25,0 |
| 3. | Gaisa šķirtārta/koka vertikāls apakškarkass | 50,0 |
| 4. | PAROC WAS 35t | 30,0 |
| 5. | Akmens vates fasādes plāksnes PAROC Ultra, λD= 0,035 W/m·K | 200,0 |
| 6. | Sienas bloku virsmas rupjš apmetums | 5,0 |
| 7. | Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK) **Apjomus skat. BK daļā** | 300,0 |
| | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |

*** Visas koka apakškonstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem, lai sasniegtu min. C klases ugunsreakciju**

## AS.1.6 | Keramzītbeona bloku ārsiena (1)


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| AS.1.6 | 480,0 | 14,8 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1. | Ārējā apdare - plānā apmetuma sistēma saskaņā ar sistēmas turētāja ETA | 5 -10,0 |
| 2. | PAROC Linio 15 | 150,0 |
| 3. | Līmjava | 10,0 |
| 4. | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 300,0 |
| 5. | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |

## AS.1.7 | Keramzītbeona bloku ārsiena (2)


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| AS.1.7 | 530,0 | 313,3 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ārējā apdare - plānā apmetuma sistēma saskaņā ar sistēmas turētāja ETA | 5 -10,0 |
| 2. | PAROC Linio 15 | 200,0 |
| 3. | Līmjava | 10,0 |
| 4. | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 300,0 |
| 5. | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |

## NS.1.1 | Keramzītbetona bloku starpsiena 150 - REI 60, 49db


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| NS.1.1 | 170,0 | 831,5 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |
| 2 | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 150,0 |

## NS.1.2 | Keramzītbetona bloku starpsiena 200 - REI 60, 53db


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| NS.1.2 | 220,0 | 330,4 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |
| 2 | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa | 200,0 |
| 1 | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 200,0 |
| 2 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |

## NS.1.3 | Keramzītbetona bloku starpsiena 300 - REI 60, 57db

| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| NS.1.3 | 320,0 | 1 780,8 |





| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |
| 2 | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 300,0 |

---

## NS.1.4 | Akustiskā Keramzītbetona bloku starpsiena 200 - REI 60, 59db


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| NS.1.4 | 310,0 | 169,7 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |
| 2 | Fibo Efekt Keramzīta Bloki Ar Gropes Savienojumu, 5MPa **Apjomus skat. BK daļā** | 200,0 |
| 3 | Skaņas izolācija KNAUF Insulation / Metāla karkass KNAUF CW profils | 75,0 |
| 4 | Ģipškartona plāksne Standarta (GKB) | 12,5 |

## NS.2.1 | Dzelzsbetona siena 200mm - REI 60


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| NS.2.1 | 210,0 | 145,8 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10.0 |
| 2 | Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK) **Apjomus skat. BK daļā** | 200.0 |

## NS.2.2 | Dzelzsbetona siena 300mm - REI 60


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| NS.2.2 | 320,0 | 79,4 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipša mašīnapmetums - Iekšējais | 10,0 |
| --- 2 | Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK) | 300,0 |

## S.1.2 | Ģipškartona metāla karkasa starpsiena W112 GKB/GKB - 250mm, 39db


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| S.1.2 | 250,0 | 224,6 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipškartona plāksne Standarta (GKB) | 12,5 |
| 2 | Skaņas izolācija KNAUF Insulation / Metāla karkass KNAUF CW profils | 100,0 |

## S.1.3 | Ģipškartona metāla karkasa starpsiena W112 GKB/GKB - 100mm


| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| S.1.3 | 100,0 | 2,9 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1 | Ģipškartona plāksne Standarta (GKB) | 12,5 |
| 2 | Skaņas izolācija KNAUF Insulation / Metāla karkass KNAUF CW profils | 50,0 |

## S.1.4 | Ģipškartona apšuvums uz karkasa

| ID | Biezums (mm) | Platība (m2) |
|---|---|---|
| S.1.4 | 80,0 | 382,1 |




| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1. | Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF) | 15,0 |
| 2. | Knauf sienu profili | 50,0 |

**MEZGLU PIEZĪMES:**

1. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dotā projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām. Darba rasējumus izstrādā būvuzņēmējs saskaņojot to ar autoruzraugu;
2. Visās konstrukciju savienojuma vietās nodrošināt hermētiskumu, spraugas nav pieļaujāmas, visus tehnoloģiskos tukšumus aizpildīt ar siltumizolāciju;

**VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI**

1. Būvprojekts izstrādāts Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei.
2. Relatīvajai augstuma atzīmei +/- 0.000 atbilst absolūtā atzīme +11.370 Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Doto lapu skatīt kopā ar citām AR un citu sadaļu lapām.
4. Izmēri doti milimetros.
5. Augstuma atzīmes dotas metros.
6. Visas augstuma atzīmes dotas no 1. stāva tīrās grīdas +/-0.000.
7. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvniecības uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu būvprojekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
8. Projekta teritorijas sadaļā izstrādāts ēkas ģenerālplāns ar asu krustpunktu koordinātēm.
9. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu piesaišu kontrolmērijumus objektā.
10. Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu un LR "Vispārējiem būvnoteikumiem".
11. Visiem būvmateriāliem jāatbilst attiecīgajā standartā norādītajām minimālajām tehniskajām prasībām.
12. Visu materiālu un konstrukciju izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām;
13. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz ekvivalentiem ar līdzvērtīgiem tehniskiem rādītājiem;
14. Visi būvprojekta darbu rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu projektētājam un citiem tehniskajiem noteikumiem.
15. Projektā neietvertos jautājumus risināt atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām, saskaņojot risinājumu ar autoruzraugu.
16. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
17. Jebkura atkāpe no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BP vad. | Ilgvars Gravnieks | | 18.01.2024 |
| BPD vad. | Ilgvars Gravnieks | | 18.01.2024 |
| Izstrādāja | Oskars Brokāns | | 18.01.2024 |
| | | | |

BALTEX GROUP

SIA "Baltex Group", būvkom. reģ. nr. 8134-R
Leņķa iela 9, Rīga, LV1006, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Baložu iela 33, Baloži, Ķekavas novads

OBJEKTS: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: Ķekavas novada pašvaldība

RASĒJUMS: Sienu konstrukciju specifikācija

KADASTRA APZ.: 8007 001 1102

STADIJA: BP

MĒROGS:

LAPU SKAITS: 55

LAPA: AR-6.6