Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Lapā BK-05.2 norādīts, ka izbūvējot pārsegumu jāizmanto Ruukki CS48-36-750/0.9 S235 kompozīta panelis, kopā 280gb. Tāmē šāds ieraksts nav atrodams. Nepieciešams papildināt tāmi.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
2.	Lapā BK-05.2 atrodams ieraksts par TR1 un TR2 konstrukciju izveidi. Tāmē nav atrodams apjoms šīm SHS150x8 S355 konstrukcijām. Nepieciešams papildināt tāmi vai skaidrojums kurā tāmes pozīcijā jāiekļauj izmaksas šiem materiāliem.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
3.	Lapā BK-03.1 norādīts, ka grīdu pamatenes izbūvei jāizmanto blietētas šķembas fr. 0-45, tāmē Savukārt projekta lapā AR-6.7 norādīts (G1.1 grīda) Šķembu maisījums fr. 16/32. Nepieciešams veikt labojumus tāmē.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
4.	Lapā BK-03.1 mezgls GR1 (grīda uz grunts) norādīts - 80mm Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadiem, savukārt lokalās tāmes 1.6 (G1.1) 8 pozīcijā - Stiegrotas betona kārtas ierīkošana 100 mm Betons stiegrojums B500B. Nepieciešams veikt labojumus tāmē.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
5.	Projekta AR-6.7 "Grīdu, pārsegumu un jumtu konstrukciju specifikācija" lapā G.1.1 | Grīda uz grunts norādīts Šķembu maisījums fr. 16/32, bet 1.6 lokalā tāme, 3. pozīcija šķembu pamatojuma ierīkošana fr.20-40 mm. Nepieciešami labojumi tāmē.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
6.	1.6 lokālās tāmes 9. pozīcijā norādīts "Skaņas izolācijas ierīkošana piem. PAROC SSB1 30 mm vai ekvivalents", bet AR6.7 lapā (P.1.1 | 1.stāva pārsegums) PAROC SSB 1 50mm. Nepieciešami labojumi tāmē.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
7.	Projekta AR-6.7 "Grīdu, pārsegumu un jumtu konstrukciju specifikācija" lapā P.1.1a | 1.stāva pārsegums norādīta pretvēja izolācija PAROC WAS 35t 30mm. Tāmē šāds materiāls nav atrodams. Nepieciešams papildināt tāmi.	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
8.	Projekta AR-6.6 "Sienu konstrukciju specifikācija" AS.1.0 sienu tipam dekoratīvais apmetums - Pamatu	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.

	norādīts 10mm biezs. Jautājums - tiešām tāds biezums nepieciešams?	
9.	Projekta AR-6.6 lapā "AS.1.4 | Dzelzsbetona ārsiena" fasādes apdearei paredzēts Profilēts metāla skārds 2mm biezs. Nepieciešams skaidrojums kas ar to domāts?	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
10.	Projekta AR-6.6 "Sienu konstrukciju specifikācija" AS.1.6 sienu tipam dekoratīvais apmetums - Silikona-elastomēriskais apmetums -Ārējais 10mm biezs. Jautājums - tiešām tāds biezums nepieciešams?	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
11.	Projekta AR-6.6 "Sienu konstrukciju specifikācija" AS.1.7 sienu tipam dekoratīvais apmetums - Silikona-elastomēriskais apmetums -Ārējais 10mm biezs. Jautājums - tiešām tāds biezums nepieciešams?	Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē.