VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI UN SITUĀCIJAS PLĀNS

SITUĀCIJAS PLĀNS



Baložu iela 33, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128

DAĻAS SATURS

N.p.k.	NOSAUKUMS	MĒROGS	LAPA
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI UN SITUĀCIJAS PLĀNS	-	GP-1
2	ĢENERĀLPLĀNS UN SAVIETOTAIS INŽENIERTĪKLU PLĀNS	1:500	GP-2

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Būvniecības likums
Aizsargjoslu likums
MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
MK noteikumi Nr. 529 Ēku būvnoteikumi
LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs
LBN 202-18 Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija
LBN 003-19 Būvklimatoloģija
LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Būvprojekts izstrādāts Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei.
2. Relatīvajai augstuma atzīmei +/- 0.000 atbilst absolūtā atzīme +11.000 Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvniecības uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu būvprojekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
4. Projekta teritorijas sadaļā izstrādāts ēkas ģenerālplāns ar piesaišu plānu.
5. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu piesaišu kontrolmērijumus objektā.
6. Veicot būvdarbus jāievēro ugunsdrošības un darbu aizsardzības noteikumi.
7. Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu un LR "Vispārējiem būvnoteikumiem".
8. Jebkura atkāpe no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.
9. Visiem būvmateriāliem jāatbilst attiecīgajā standartā norādītajām minimālajām tehniskajām prasībām.
10. Citu materiālu, kuru parametri nav zemāki kā norādītajiem, pielietošanu saskaņot ar pasūtītāju.
11. Visi būvprojekta darbu rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu projektētājam un citiem tehniskajiem noteikumiem.

PIEZĪMES:

1. Lapu skatīt kopā ar AR, TS daļas lapām.
2. Izmēri doti milimetros.
3. Augstuma atzīmes dotas metros.
4. Visas augstuma atzīmes dotas no 1. stāva tīrās grīdas +/-0.000.
5. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.

OBJEKTA NOSAUKUMS, ADRESE **Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve** Baložu iela 33, Baloži, Ķekavas novads Kad.apz.: 8007 001 1102	PROJEKTĒTĀJS BALTEX GROUP SIA "Baltex Group", būvkom. reģ. nr. 8134-R Leņķa iela 9, Rīga, LV1006, 66662080, www.baltexgroup.lv			RASĒJUMS **Vispārīgie rādītāji un situācijas plāns**		
	BŪVPROJEKTA VAD. BP DAĻAS VAD.	Ilgvars Gravnieks (1-00436)	25/04/2023	STADIJA **MBP**	MARKA **TS**	LAPU Sk.: **1**	LAPAS Nr.: **GP-1**
	IZSTRĀDĀJA	Oskars Brokāns	25/04/2023	MĒROGS:		LAPAS CAUR. NR.:	