

DT MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪME
DT-01	Vispārīgie rādītāji	
DT-02	Ģenerālpārskats ar drenāžas tīkliem	
DT-03	Drenāžas tīkli. Garenprofils	

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

Projekts izstrādāts pēc pasūtījuma atbilstoši normatīvo dokumentu LBN 202-18; LBN 223-15; MK. not. Nr.281; MK. not. Nr.714 prasībām un balstoties uz izstrādāto tehniskās apsekošanas atzinumu 2013.gada 19. martā Ogrē, Mākalnes prospekts Nr.37.

Projektā uzraudzītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības.

Uzraudzītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas piekrišanas.

Atkāpes no projektā norādītajiem iekārtu un citu izstrādājumu gabarītu izmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras-konstrukcijas un citām inženiertīklu projektu sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Drenāžas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem.


Attālumi doti metros, izmēri - milimetros. Projektā paredzēts izbūvēt jaunus ārējos drenāžas kanalizācijas tīklus objektā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas cokola atjaunošana”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS:

Drenāžas tīklus Mākalnes prospekts Nr.37, Ogrē paredzēts izbūvēt ap ēku no ārpuses. Drenāžas caurules ieguldīt vismaz 400 mm zemākās pagrabstāva grīdas atzīmes. Projektētās drenāžas caurules tiek ieguldītas, lai ūdens plūstu paštecē. Drenāžas caurules tiek pievienotas esošajās lietotās kanalizācijas akās (DT-02 apzīmētas P-1.2; P-2.1; P-3.2; P-4.1; P-6.2) caur plūsmas pretvārstu, kas nodrošina akas pārplūšanas gadījumā ūdens neieklūšanu projektētajā drenāžas tīklā. Esošos d150 drenāžas caurules un akas demontēt (skat. DT-02).

Visi drenāžas tīkli paredzēti no drenāžas caurulēm ar izmēru Ø110/100 mm ar kokosa šķiedru apvelku. Ap drenāžas caurļvadiem 15-20 cm biezumā ieklāt mazgātus oļus izmērā Ø7 - 10 mm. Drenāžas caurules ieguldīt ar minimālo slīpumu 5mm/m. Drenāžas sistēmā tiek paredzētas SOK315/110 drenāžas akas (skat. DT-02), akas nosēd daļa 0,2 m, akas kopējais augstums ir 1m, kuru ir iespējams pagarināt ar 0,5m garām D315 caurulēm ar uzmavām.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

	Drenāžas aka
	Drenāžas caurule
	Attālums, metros
	Drenāžas sakumpunkts
	Drenāžas akas nummuru
	Drenāžas posma nummurs
	Caurules izmērs
	Tecēšanas virziens
	Caurules slīpums
	Demontāžas apzīmējums

Ģenerālprojektētājs:  Silti un Energoefektīvi			Atbildīgais projektētājs: SIA "MEP solutions" Reģ.40103740050 Būvkomersanta Nr. 11251 Rūpnīcas iela 4-4, Rīga LV-1015 solutions@mep.lv www.mep.lv			Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas cokola atjaunošana Adrese: Mākalnes prospekts Nr.37		
Dat.	02.02.2021.		Būvprojekta ierosinātais: SIA "Ogres namsaimnieks", Reģ.nr. 40103941081			Stadija	Lapa	Lapas
	V. Uzvārds	Paraksts	Rasējums: Vispārīgie rādītāji			AK	DT-01	3
B.p.v.	M.Banders					Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
B.p.d.v.	J.Zemītis					SIAON	10/20	B/M
Izstrādāja	A.Reinsons					2020/14-MI		