Par atklātu konkursu
“BAS “DAUGAVGRĪVA” METĀNTENKU PARKA PĀRBŪVE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/114)

Rīgā, 2024.gada 12.augustā

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114, nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Lūdzu definēt prasības betonēšanai par pielaidēm sienu ģeometrijai metāntankiem un tā apakšdaļai (konuss)- nobīdei no ideālas riņķa līnijas!
EN 13670 “Betona konstrukciju izpilde”, LBN 208-15 “Betonēšanas darbu izpildes un kvalitātes kontroles noteikumi” un ISO 4463-1:2009 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā. 1. daļa: Pamatnoteikumi un mērīšanas metodes” nosaka vertikālās novirzes, horizontālās novirzes un virsmas nelīdzenumiem.

Lūdzam definēt, lai noteiktu korektas veidņu sistēmas, kas var būtiski palielināt vai samazināt izmaksas.

Atbilde Nr.1:

Pasūtītājs informē, ka pēc projektētāju ieceres, pielaidumus metāntenku krātuvju konstrukcijām ņemt pēc EN 13670, ņemot vērā, ka izpildes klase konstrukcijām ir EXC2.

Jautājums Nr.2:

Lūdzu definēt, vai metāntankiem nepieciešams izmantot “nepārtrauktās” betonēšanas tehnoloģiju, vai ir paredzēts, ka iespējams betonēt pa posmiem(etapiem)?

Atbilde Nr.2:

Pasūtītājs informē, ka “nepārtrauktās” betonēšanas tehnoloģiju izmantot nav obligāti. Ieteiks pieturēties pie projektā norādītās tehnoloģijas ar darba šuvēm ik pēc četriem metriem ar attiecīgo hermetizēšanas risinājumu (sk. projekta lapu BK-45).