Nr.poz.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
17.	Tēr.lodveida iemetināmventiļa Dn15 Pn40 montāža	gab.	2	atgais.krāns
18.	Tēr.lodveida iemetināmventiļa Dn25 Pn40 montāža	gab.	2	izteces krāns
19.	Cauruļvadu krāsošana (2 reizes)	m²	45	
20.	Siltumizolācijas montāža 140x80mm	m	14	
21.	Siltumizolācijas montāža 140x60mm	m	14	
22.	Siltumizolācijas montāža 89x80mm	m	17	
23.	Siltumizolācijas montāža 89x50mm	m	17	
24.	Aizsargčaulu uzstādīšana	vieta	2	
25.	Slīdošā balsta divām caurulēm Dn125 uz grīdas (SB1, SB2; SAT-3) montāža	kompl.	2	
26.	Slīdošā balsta divām caurulēm Dn80 uz grīdas (SB3 - SB5; SAT-4, SAT-6) montāža	kompl.	3	
27.	Nekustīgā balsta vienai caurulei Dn80 uz grīdas (NB1; SAT-4) montāža	kompl.	2	
28.	Krustojums ar el.tīkliem, sak.tīkliem	vieta	15	
	Zemes darbi			
1.	Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar aizvešanu	m³	60	
2.	Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanu	m³	89	
3.	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma; δ=0,15m	m³/m²	9/60	
4.	Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un plānēšanu ar roku darbu	m³	31	
5.	Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot kārtām ar elektroblieti	m³	130	
	Celtniecības darbi			
1.	Bedres siltumtrases ievadam ierīkošana	vieta	1	SAT-3
2.	Caurumu betonēšana	m³	1.02	
3.	Caurumu urbšana Ø300mm L=0.26m	gab.	2	

A

B

C

D

E

SASKAŅOTS

Invent. Nr. vietā

Paraksts un datums

Oriģ. inv. Nr.

Izm.	Iec.sk.	Lapa	Dok.	Paraksts	Datums
PR daļas vad.		Ilona Kuļikova			19.02.2024.
Sastādīja		Ilona Kuļikova			19.02.2024.

Būvniecības ierosinātājs: AS "Rīgas siltums"

Ras. apzīmējums: 0210-2023-SAT

Būvobjekts: Rīgas siltumtīkli

Būve un būvobjekta daļa, sadaļa: Siltumtīklu pārbūve no ēkas Brīvības bulvāris 36 līdz ēkām Brīvības bulvāris 34, 36, Rīgā (1.TR)

Stadija	Marka-Lapa	Lapu sk.
PR	SAT-12/2	

Mērogs: b/M

Ras. nosaukums: Darbu apjomi

Projektētājs: SIA "Ģirta Grūbes būvniecības birojs" Būvkom.reģ.Nr. 2472-R