Nr.poz.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
14.	Kabeļa YSLY 7x0.75 montāža	m	40	
15.	Tērauda cauruļvada Dn80 izolēšana uz vietas	vieta	2	M1, ievads ēkā
16.	Tērauda cauruļu Dn80 montāža ēku pagrabos, siltummezglos	m	104	
17.	Tērauda cauruļu Dn65 montāža siltummezglā	m	7	
18.	Tēr.lodveida iemetinām.ventiļa Dn65 Pn25 montāža	gab.	2	
19.	Tēr.lodveida iemetinām.ventiļa Dn80 Pn25 montāža	gab.	4	
20.	Tēr.lodveida iemetinām.ventiļa Dn15 Pn40 montāža	gab.	4	atgais.krāns
21.	Tēr.lodveida iemetinām.ventiļa Dn25 Pn40 montāža	gab.	4	izteces krāns
22.	Tēr.lodveida iemetinām.ventiļa Dn20 Pn40 montāža	gab.	1	izteces krāns
23.	Cauruļvadu krāsošana (2 reizes)	m²	80	
24.	Siltumizolācijas montāža 89x80mm	m	44	
25.	Siltumizolācijas montāža 89x50mm	m	44	
26.	Siltumizolācijas montāža 89x40mm	m	16	
27.	Siltumizolācijas montāža 76x80mm	m	2	
28.	Siltumizolācijas montāža 76x50mm	m	5	
29.	Aizsargčaulu uzstādīšana	vieta	4	
30.	Slīdošā balsta vienai caurulei Dn65 uz grīdas (SB6; SAT-6) montāža	kompl.	1	
31.	Slīdošā balsta divām caurulēm Dn80 pie kolonnas (SB-7, SB-8; SAT-4) montāža	kompl.	2	
32.	Slīdošā balsta divām caurulēm Dn80 zem griestiem (SB9; SAT-4) montāža	kompl.	1	
33.	Slīdošā balsta divām caurulēm Dn80 uz grīdas (SB10 - SB16; SAT-4) montāža	kompl.	7	
34.	Slīdošā balsta vienai caurulei Dn80 pie sienas (SB22; SAT-5) montāža	kompl.	2	
35.	Slīdošā balsta divām caurulēm Ø89/200 pie sienas (SB-17- SB-21; SAT-4) montāža	kompl.	5	

1 3 4

A B C D E

SASKAŅOTS

Invent. Nr. vietā

Paraksts un datums

Oriģ. inv. Nr.

Izm.	Iec.sk.	Lapa	Dok.	Paraksts	Datums
PR daļas vad.		Ilona Kuļikova			19.02.2024.
Sastādīja		Ilona Kuļikova			19.02.2024.

Būvniecības ierosinātājs: AS "Rīgas siltums"

Ras. apzīmējums: 0210-2023-SAT

Būvobjekts: Rīgas siltumtīkli

Būve un būvobjekta daļa, sadaļa: Siltumtīklu pārbūve no ēkas Brīvības bulvāris 36 līdz ēkām Brīvības bulvāris 34, 36, Rīgā (1.TR)

Stadija	Marka-Lapa	Lapu sk.
PR	SAT-12/5	

Mērogs: b/M

Ras. nosaukums: Darbu apjomi

Projektētājs: SIA "Ģirta Grūbes būvniecības birojs" Būvkom.reģ.Nr. 2472-R