Nr.poz.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
	Zemes darbi			
1.	Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar aizvešanu	m³	5	
2.	Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanu	m³	18	
3.	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma; δ=0,15m	m³/m²	1.5/10	
4.	Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un plānēšanu ar roku darbu	m³	5	
5.	Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot kārtām ar elektroblieti	m³	20	
	Celtniecības darbi			
1.	Caurumu betonēšana	m³	0.36	
2.	Caurumu urbšana Ø300mm L=0.7m	gab.	2	
3.	Caurumu urbšana Ø200mm L=0.5m	gab.	2	
4.	Pārseguma plātnes PP-10 virs siltumtrases uzstādīšana	gab.	9	
5.	Reģipša starpsienas starp WC un lifta šahtas telpām izjaukšana un atjaunošana, ievada cauruļu paslēpšana zem reģipša sieniņas	vieta	1	SAT-5
6.	Sienu apdari izjaukšana un atjaunošana (WC)	m²	4	
	Labiekārtošanas darbi			
1.	Pagalma asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana (šķemb.-0,2m; AC11-0,05m); asf.seguma malu apzāģēšana, šuvju apstrāde ar bitumu	m²	45	

Izm.	Iec.sk.	Lapa	Dok.	Paraksts	Datums
PR daļas vad.		Ilona Kuļikova			19.02.2024.
Sastādīja		Ilona Kuļikova			19.02.2024.

Būvniecības ierosinātājs: AS "Rīgas siltums"

Ras. apzīmējums: 0210-2023-SAT

Būvobjekts: Rīgas siltumtīkli

Būve un būvobjekta daļa, sadaļa: Siltumtīklu pārbūve no ēkas Brīvības bulvāris 36 līdz ēkām Brīvības bulvāris 34, 36, Rīgā (1.TR)

Stadija	Marka-Lapa	Lapu sk.
PR	SAT-12/6	

Mērogs: b/M

Ras. nosaukums: Darbu apjomi

Projektētājs: SIA "Ģirta Grūbes būvniecības birojs" Būvkom.reģ.Nr. 2472-R

A.4

SASKAŅOTS

Invent. Nr. vietā

Paraksts un datums

Oriģ. inv. Nr.