SIA Tet, Dzirnavu iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. **PN-297975**
Rīga

Datums: 13.03.2024 **Pamatojums:** **PN-297975**

Pieprasītājs:	**SIA "Citrus Solutions", reģ.Nr. 50003752271, Dzirnavu iela 105, Rīga.**
Objekta adrese:	**Meirānu iela 8, Rīga**
Zemes kad. apzīmējums:	**01001211027**

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
SIA "Tet" tīkla pārvietošanai.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: **Projekta izstrādes uzrādītajā ģenerāla plāna fragmentos atrodas SIA „Tet", sakaru kabeļu kanalizācija un SIA Balticom sakaru kabeļu kanalizācija ar Tet kabeļiem, kā arī citi tīkla elektronisko sakaru tīkla elementi.**

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	**Projekta izstrādē ievērot MK noteikumus Nr.574, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", 35.punkts: "Elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas caurules izbūvē ne mazāk kā 0,4 m dziļumā zem ietvēm, gājēju celiņiem, veloceliņiem un zaļajā zonā vai 0,6 m dziļumā citās vietās.".**
2.	**Ņemot vērā, ka projekta risinājumi paredz SIA "Tet" esošā tīkla pārvietošanu, pārceļamos tīklus paredzēt kabeļu kanalizācijā. Kabeļa kanalizācijas posmu izvēlēties pēc nepieciešamības ekspluatācijai piemērotā vietā, esošajās sarkano līniju robežās un atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem, Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un Elektronisko sakaru likuma prasībām.**
3.	**Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un MK noteikumiem Nr.281". Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi".**
4.	**Projekta izstrādes laikā portālā uzraugi.tet.lv. precizēt pārvietojamo tīklu apjomu.**
5.	**Būvprojektu izstrādāt un noformēt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 545, LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".**
6.	**Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.**
7.	**Sakarā ar to, ka būs nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos, projekta saskaņošana iespējama TIKAI pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Tet". Links uz līgumu.**
8.	**Veikt Projekta darbu izpildes zonā esošā SIA „Tet" elektronisko sakaru tīkla topoloģijas, sastāva, ietekmētā trafika apjoma un tā pārmaršrutēšanas iespēju un tehnoloģisko risinājumu izpēti nepārtrauktai elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un darbības pārtraukumu risku samazināšanai Projekta izstrādes laikā. Konsultācijas nepieciešamības gadījumā pieteikties portālā uzraugi.tet.lv, sadaļā konsultācijas.**
9.	**Projektēšanas laikā detalizēti aprakstīt esoša saglabājamā tīkla aizsardzības un pārvietojama tīkla pārslēgšanas risinājumus būvprojekta skaidrojoša daļā, kā arī pārvietojamam tīklam izstrādāt pārslēgšanas principiālas shēmas un ekonomisko daļu.**
10.	**Kabeļu kanalizācijas aku lūkas, kas saskaņā ar projekta risinājumiem varētu palikt zem ielas braucamās daļas, nomainīt uz "smagā" tipa lūkām ar SIA "Tet" logotipu.**
11.	**Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Tet" grupas uzņēmumam SIA „Citrus Solutions". Pārslēgšanas darbu veikšanai , pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA „Citrus Solutions", tel.67056404, www.citrus.lv.**
12.	**Pārslēgt visus esošos abonentus pa jauno sadales kabeļa posmu. Pārslēgšanu veikt bez sakaru pārtraukuma.**
13.	**Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un piegulošajā teritorijā esošo SIA „Tet" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, [illegible] darbu un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšan[illegible]kšanai. Nenovietot uz pazemes kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priek[illegible]etus.**
14.	**Pārvietojamo elektronisko sakaru kabeļu demontāža atļauta pēc jaun[illegible]eta posma nodošanas ekspluatācijā un visu abonentu pārslēgšanas. Pieņemšanu ekspl[illegible]ā veikt saskaņā ar šo tehnisko noteikumu prasībām, pieaicinot SIA "Tet" pārstāvi.**
15.	**Pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu Projekta darbu pabeigšanas SIA "Tet" elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu**

Signature not validated
Digitally signed by ALEKSANDRS PUZIRŠOVS
Date: 2024.03.13 10:47:48 EET

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

	tehniskā stāvokļa pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA ''Tet'' tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.
16.	**Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv.**
17.	**1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ''Tet'' darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai (sk.kontaktinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv.**
18.	**Pirms būvprojekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA "Tet" atzinumu par veiktajiem darbiem.**
19.	**Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.**

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA "Tet" tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskaņojams ar :

1. **SIA „Tet" PPUD RN portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.**

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama:

SIA „Tet" PPUD RN, Kleistu 5.

SIA "Tet" PPUD tālrunis: 67051463

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).
Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija