Galveno darbu saraksts

Būvobjekts: ***SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ***

Būves nosaukums ***ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA PĀRBŪVE STARP AKĀM KA-3038/1 UN KA-3038. MEIRĀNU IELĀ, RĪGĀ.***

Darbu saraksts

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	***Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūves darbi***		
1.1	Trases nospraušana dabā pirms būvniecības	m	40,00
1.2	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m	16,00
1.3	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	m	32,00
1.4	Būvbedres/tranšejas rakšana caurdurei		2,00
1.5	Caurdure 2 caur.	m	24,00
1.6	Cauruļu galu ievilkšana akās un hermetizācija	aka	2,00
1.7	Signālkabeļa ieguldīšana tranšejā	m	40,00
1.8	Signāllentas uzlikšana virs sakaru caurulēm tranšejā	m	16,00
1.9	Kabeļu kanalizācijas caurulu tehniskā stāvokļa pārbaude, rezultātu fiksēšana kopā ar SIA„TET" tīkla uzraudzības pārstāvji, pārbaudes akta sastadīšana pirms/pēc darbiem	kpl.	1,00
1.10	Sagatavošanas darbi SIA Tet tīkla pārbuvei/pārslēgšanai*	c./st.	36,00
1.11	Elektronisko sakaru tīklu izpilduzmērījumu sagatavošana	obj	1,00
2	***Segumu atjaunošanas darbi***		
2.1	Zaļās zonas atjaunošana platībai	m2	25,6
3	***Kabeļu ierīkošanas un montāžas darbi***		
3.1	***SIA "TET" optiskā kabeļa ierīkošanas un montāžas darbi***		
3.1.1	Buksira (virves) ieguldīšāna jaunās caurulēs	m	80,00
3.1.2	Buksira (virves) ieguldīšāna esošās caurulēs	m	200,00
3.1.3	Uzmavas izcelšana kabeļu pievienošanai, šķiedru pārmetinašanai	gb.	1,00
3.1.4	Esošā 24F optiskā kabeļa atslegšana no esošajas uzmavas	gb.	1,00
3.1.5	Esošā optiskā kabeļa izvilkšana no esošās caurules	m	120,00
3.1.6	Esoša optiskā kabeļa ievlkšana sakaru kanalizācijā	m	120,00
3.1.7	Esošā 24F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai	gb.	1,00
3.1.8	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas	šķiedra	24,00
3.1.9	Pieņemšanas testēšana un mērījumi	šķiedra	24,00
3.2	***SIA "TET" vara kabeļa ierīkošanas un montāžas darbi***		
3.2.1	Sakaru kabeļu ievlkšana sakaru kanalizācijā	m	250,00
3.2.2	Vara tīkla kabeļa pievienošana un montāža pie esošās uzmavas	gb.	2,00
3.2.3	Vara kabeļu mērījumi	gb.	30,00
3.2.4	Kabeļu marķēšana	gb.	2,00
3.2.5	Esošo sakaru kabeļu demontāža	m	230,00
4	***Citi darbi***		
4.1	Objekta nodošana ekspluatācijā un ar to saistīto dokumentu noformēšana, saņemšana t.sk izpilddokumentācija saskaņā ar Vispārīgo vienošanos un līgumu	gb.	1,00

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjoms sarakstā minēto darbu veikšanai, nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.
4. Būvniecības laikā izmantot sertificētus, ar CE zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus.
5. Materiālu un darbu apjoms norādīts orientējoši. Precīzu apjomu noteikt būvniecības laikā, pēc reālo kabeļu trasu un izbūves apstākļu noteikšanas.

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija