Galveno materiālu saraksts

Būvobjekts: ***SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ***

Būves nosaukums ***ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA PĀRBŪVE STARP AKĀM KA-3038/1 UN KA-3038. MEIRĀNU IELĀ, RĪGĀ.***

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	***Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūves darbi***		
1.1	Kabeļu kanalizācijas caurule d90mm	m	80,00
1.2	Signāllenta ar marķējumu	m	16,00
1.3	Signālkabelis optiskās trases identificēšanai	m	40,00
1.4	Hermētiķis sakaru kanalizācijas ievadu hidroizolācijai	gb.	2,00
1.5	Neuzskaitītie palīgmateriāli	kpl.	1,00
2	***Kabeļu ierīkošanas un montāžas darbi***		
2.1	***SIA "TET" optiskā kabeļa ierīkošanas un montāžas darbi***		
2.1.1	Virve kabeļa ievilkšanai	m	280,00
2.1.2	Uzlīmes kabeļu marķēšanai	gab.	6,00
2.1.3	Optiskās uzmavas uzstadīšanas un montāžas palīgmateriāli (stiprinājumi, savienojumi u.c.)	kpl.	1,00
2.2	***SIA "TET" vara kabeļa ierīkošanas un montāžas darbi***		
2.2.1	Vara kabelis VMOHBU 50x2x0.5	m	300,00
2.2.2	Vara uzmavas uzstadīšanas un montāžas palīgmateriāli (stiprinājumi, savienojumi u.c.)	kpl.	2,00
2.2.3	Uzlīmes kabeļu marķēšanai	gab.	10,00
2.2.4	Neuzskaitītie palīgmateriāli (stiprinājumi, savienojumi u.c.)	kpl.	1,00

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjoms sarakstā minēto darbu veikšanai, nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.
4. Būvniecības laikā izmantot sertificētus, ar CE zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus.
5. Materiālu un darbu apjoms norādīts orientējoši. Precīzu apjomu noteikt būvniecības laikā, pēc reālo kabeļu trasu un izbūves apstākļu noteikšanas.

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija