Objekta izvietojuma shēma



NORĀDĪJUMI:

1. Transporta būvju segumu atjaunošanas darbus veikt saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošao ceļu pārvaldību".
2. Meirānu ielas brauktuves segums nav atjaunots pēdējo 8 gadu laikā, tādējādi saskaņā ar saistošo noteikumu RD-23-217-sn, p.32 :
   - konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) paredzēts atjaunot tranšejas platumā un garumā;
   - sasaistes kārtu, ja tāda ir paredzēta atbilstošajā konstrukcijā, atjauno atjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 1 m uz katru pusi;
   - dilumkārtu paredzēts atjaunot tranšejas platumā un papildus 2m uz katru pusi.
3. Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstuma atzīmes.
   Ielu krustojumos ietvju pieslēgumu izbūvēt ar iedziļinātajām apmalēm, nodrošinot vides pieejamības prasības.
   Esošā a/betona seguma malu nofrēzēt tuvu vertikālai un gruntēt.
   Atjaunotajam bruģa segumam saglabāt esošo rakstu.
   Atjaunojot esošos segumus, inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
4. Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju nostiprināšanu būvniecības laikā.
5. Atjaunojot segumus, nodrošināt nesošās konstrukcijas nestspēju:
   - brauktuvju šķembu virskārta >=130 MPa
   - ietvju šķembu virskārta >=80 MPa
   - atbērtās grunts pamatne zem drenējošā smilts slāņa un zālāju pamatne zem melnzemes >=45 MPa
6. Grunts blīvuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0.98
7. Darba vietu aprīkošana izpildāma atbilstoši 2001.gada 02.oktobra MK Nr.421.
8. Minerālmateriālu maisījumu nesošās kārtas izbūvēt izbūvēt atbilstoši CS-2019. sad. 5.2.
9. Karstā asfalta maisījuma virskārta, saistes kārta un pamata kārta izbūvējama atbilstoši CS-2019. sadaļai 6.2.
10. Zalo zonu (zālājus, krūmu stādījumus, lakstaugu stādījumus) atjaunot saskaņā ar RD-23-217-sn.
11. Meirānu ielas brauktuves asfaltbetona seguma dilumkārtu ieklāt nakts laikā, kad nekursē sabiedriskais transports.
12. Būvdarbu laikā nodrošināt operatīvā transporta, iestāžu darbinieku un iedzīvotāju piekļuvi visām ēkām un būvēm.
13. Būvdarbu laikā nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta kustību.

APZĪMĒJUMI.

PĀRBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI

PROJEKTA ROBEŽA

ELEKTRĪBAS (SAKARU) KABEĻU AIZSARGJOSLA

ESOŠO KABEĻU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA

DEMONTĒJAMIE VIRSZEMES SILTUMTĪKLI UN BALSTI

X=308700
Y=512900

PIEZĪMES:
1. Uzmērīšana veikta 2022. gada 25. novembrī
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999601.
3. **Kvaziģeoīda modelis RĪGA'20. 01.07.2021.** Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5);
4. Uzmērīšanā izmantoti GPS ierīkoti punkti:
   1002 x=308897.560 y=512946.270 h=13.081
   1005 x=308762.616 y=512949.150 h=12.900
5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 29.11.2022., Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv (datne 3902224.edoc).
   Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši Rīgas pašvaldības teritorijas plānojumam.
8. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
9. Objekta platība - 0.79 ha.
10. Topogrāfiskā plāna izgatavošanai izmantota RDPAD 16.11.2022. izsniegtā topogrāfijas datu datne un Rīgas pilsētas komunikāciju planšetes LKS-92: 117-B-9

CC KLSIF 22220405

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ PASŪTĪTĀJS: AS "RĪGAS SILTUMS" KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119					PASŪT.Nr.19/2023		
					SAT		
				SILTUMTĪKLI	Stadija	Lapa	Mērogs
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024		BP	9	1:500
Izstrādāja	V.Karlevics		21.02.2024	SEGUMU ATJAUNOŠANAS PLĀNS	SIA "Bek - Konsult" Būvk. reg. Nr. 3554-R		

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Topogrāfiskais plāns reģistrēts Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar
Nr. 20230227TP0273 DA-23-10317-sd
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67012947, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv

METRUM
SIA"METRUM", Rīgas birojs
Reģ. nr. LV40003388748
Gertrūdes iela 47-3, Rīga
LV-1011, Tālr.80008100
e-pasts: riga@metrum.lv
www.metrum.lv

Pasūtījuma nosaukums:	Meirānu iela 8		
Administratīvā teritorija:	Rīga		
Pasūtītājs:	AS "RĪGAS SILTUMS"		
SIA METRUM Rīgas biroja vadītājs Sandris Buholcs	e-paraksts*	Topogrāfiskais plāns	Pasūtījuma ID 00-22-00100-3
Sert. mērnieks Uldis Karulis sertifikāts Nr.CC0079	e-paraksts*		Lapas 1
Sert. mērnieka palīgs: I. Jurjāne		Mērogs 1:500	Lapa 1