Atklāts konkurss

„ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)"
Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2024/39

Saskaņā ar 2024. gada 23. jūlija iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.126/4) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)" (Id. Nr. RBP 2024/39) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

1. **Jautājums:** Iepirkuma priekšmeta sastāvā ir iekļauti gultnes padziļināšanas darbi, turklāt to apjoms un izmaksas ir jānovērtē balstoties uz 2023.gadā veikta uzmērījuma datiem. Grunts padziļināšanas darbus ir paredzēts veikt 2025.gadā. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par visu būvdarbu apjomu, cenā iekļaujot arī padziļināšanas darbus. Pretendentiem iesniedzot piedāvājumu šādā formā, nāksies iekļaut padziļināšanas grunts apjoma risku, tādējādi mākslīgi sadārdzinot piedāvājumu. Lūdzam pasūtītāju šī riska mazināšanas nolūkā, grozīt finanšu piedāvājuma formā ietverto tabulu, izsakot to šādā redakcijā:

Nr.	Darba veids	Mērvienība, EUR bez PVN	Apjoms, EUR bez PVN	Vienības cena, EUR
A	Būvprojekta izstrāde	-		
B	Būvdarbi	-		
C	Gultnes padziļināšanas darbi	m3	127 660,7	
D	Mobilizācija gultnes padziļināšanas darbiem	kpl.	1	
Kopā (A+B) bez PVN				
E	Autoruzraudzība			
Kopā (A+B+C) bez PVN		-		

Kā arī līguma projektā noteikt, ka grunts padziļināšanas darbi tiek apmaksāti ņemot vērā faktiski izpildīto apjomu, tai skaitā pieļaujamo pārdziļinājumu. Apjoms tiks noteikts veicot dziļumu mērījumus pirms un pēc padziļināšanas darbu veikšanas.

Atbilde: Pasūtītājs informē, ka Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 5. pielikumā *"Akvatorijas padziļināšanas plāns"* ir norādīts akvatorijas grunts dziļums, kuru ir nepieciešams sasniegt, nodrošinot padziļināšanas darbus ED dambja daļējās nojaukšanas rezultātā. Tāpat minētajā pielikumā ir norādīts paredzētais izņemamās grunts apjoms, tajā skaitā, ievērojot iespējamo pieļaujamo pārdziļinājumu, kas ir aptuvens, bet, ievērojot Pasūtītāja iepriekšējo pieredzi akvatorijas grunts padziļināšanas jautājumos, ir ļoti tuvs faktiskajam izņemamās grunts apjomam un varētu būt pat lielāks par nepieciešamo izņemamās grunts apjomu. Vienlaikus informējam, ka kuģu satiksme Nolikumā norādītajā posmā nav intensīva. Līdz ar to akvatorijas grunts atzīmes no 2023. gada septembra būtiski nav mainījušās un līdz ar to Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 5. pielikumā

"Akvatorijas padziļināšanas plāns" norādītais plānotais izņemamās grunts apjoms būtiski nemainīsies. Līdz ar to Pasūtītājs uzskata, ka Nolikuma 13. pielikuma *"Finanšu piedāvājums"* grozījumiem nav pamata.

2. **Jautājums:** Tehniskas specifikācijas (1. pielikums) punkta 4.1.42. izvirzīta prasība par zemūdens apsekošanu pēc darbu pabeigšanas. Lūdzam Pasūtītāju precizēt nepieciešamo apsekošanas laukumu.

Atbilde: Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 4.1.42. apakšpunkts nosaka, ka pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic zemūdens apsekojumi, pēc kā Pasūtītājam jāiesniedz zemūdens apsekošanas atzinums, ar mērķi pārliecināties par ED dambja pāļu pilnīgu demontāžu un būvdarbu zonas gultnes iztīrīšanu pilnā apjomā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz ne tikai būvdarbu veikšanu, bet arī pirms būvprojekta izstrādi. Līdz ar to nepieciešamais laukums, kurā būs jāveic zemūdens apsekojumi, lai pārliecinātos par pāļu pilnīgu demontāžu un būvdarbu zonas gultnes iztīrīšanu pilnā apjomā, būs jānosaka būvprojekta izstrādes laikā, vienlaikus pamatojot izvēlētā laukuma platību.

3. **Jautājums:** Tehniskas specifikācijas (1. pielikums) punkta 4.1.43. izvirzīta prasība par atkārtotiem dziļummērījumiem pēc darbu pabeigšanas. Lūdzam Pasūtītāju precizēt nepieciešamo laukumu.

Atbilde: Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 5. pielikumā *"Akvatorijas padziļināšanas plāns"* ir norādīta teritorija, kurā ir jāveic akvatorijas grunts padziļināšanas darbi. Vienlaikus minētajā plānā ir norādītas projekta robežas un kanāla nogāzes, kurās ir jāveic padziļināšanas darbi, lai sasniegtu Nolikumā norādītās grunts dziļuma atzīmes. Lai Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas būtu iespēja pārliecināties par izpildīto darbu atbilstību Līgumam un Tehniskai specifikācijai, Izpildītājam saskaņā ar Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 4.1.43. apakšpunktu būs jāveic atkārtoti dziļummērījumi plānā norādīto robežu ietvaros.