TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Klajo biotopu uzturēšana Ādažu poligonā 2024.-2026. gadā	
Pakalpojuma mērķis un gala rezultāts	Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu – piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausu virsāju, slapju virsāju un pelēko kāpu uzturēšana **440 ha** platībā.
Nepieciešamais Pakalpojuma apjoms	Bērzu un priežu atvašu un jauno koku ciršana un aizvākšana **440 ha** platībā.
Pakalpojuma sniegšanas vieta/-as un nosacījumi (termiņš)	Militārais poligons "Ādaži". Ciršanas un savākšanas darbu veikšana no **1. augusta līdz 14. martam** (bezsniega laikā). **Nedrīkst cirst, bojāt un novākt sausos kokus, marķētos kokus, kā arī citu sugu dzīvos kokus** (egles, kadiķi, pīlādži, vilku kārkli), kā arī kokus, kuru celma diametrs pārsniedz **15 cm**. Celmu augstums pēc nociršanas nedrīkst pārsniegt **1-2 cm**.
Izmantojamās metodes un resursi *(ja nepieciešams)*	Atvašu ciršana, izmantojot rokas instrumentus un traktortehniku, piemēram, traktortehniku, izmantojot kniebējgalvu. Darba izpildītājam tiks izsniegta kartoshēma ar atzīmētām ciršanas vietām un nocirstā materiāla kaudžu vietām. Ciršanas vietu robežas tiks izsniegtas digitālu failu veidā lietošanai mobilajās ierīcēs.
Pakalpojuma izpildes kārtība	1. **3 ha** virsājs. Izcirst visas jaunās priedes (izņemot marķētās) un lapu koku atvases. Nocirsto materiālu sakraut 1 kaudzē. 2. **53 ha** virsājs. Izcirst lapu koku atvases. Nocirsto materiālu sakraut 1-2 kaudzēs. 3. **122 ha** virsājs. Izcirst lapu koku atvases un jaunās priedes (izņemot marķētos kokus). Nocirsto materiālu sakraut trīs kaudzēs. 4. **86 ha** virsājs. Izcirst lapu koku atvases. Nocirsto materiālu sakraut 2-3 kaudzēs. 5. **23 ha** virsājs. Izcirst jaunās priedes un lapu koku atvases (izņemot marķētos kokus). Nocirsto materiālu sakraut 1-2 kaudzēs. 6. **30 ha** virsājs. Izcirst jaunās priedes un lapu koku atvases. Nocirsto materiālu izvest no teritorijas. 7. **101 ha** virsājs. Izcirst jaunās priedes (izņemot marķētās) un lapu koku atvases. Nocirsto materiālu sakraut trīs kaudzēs. 8. **22 ha** slapjais virsājs. Izcirst lapu koku atvases. Nocirsto materiālu sakraut 2-3 kaudzēs.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma izpildītājs nodrošina	Visus atvašu ciršanai un novākšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, darba spēku, aprīkojumu un transportu nodrošina pakalpojuma izpildītājs.
Vides aizsardzības prasības	Nepieļaut degvielas un citu videi kaitīgu vielu nonākšanu vidē. Ja tomēr, piemēram, notikusi degvielas noplūde, tā nekavējoties jālokalizē, izmantojot absorbentus, un/vai traukus, kuros noplūstošo vielu savākt un uzglabāt.
Drošības noteikumi/prasības	Veicot darbu, jāievēro vispārējas darba aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbu izpildes laikā un nodrošina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamās prasmes un sertifikāti darba instrumentu izmantošanai.
Citas specifiskas prasības un pielikumi	Piekļuve ciršanas vietām ir ierobežota un par katru nākamo mēnesi saskaņojama ar Ādažu militārā poligona administrāciju līdz iepriekšējā mēneša 2. datumam. Pirms darbu uzsākšanas jāsazinās ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Vides un poligonu pārvaldības departamenta pārstāvi precīzu ciršanas vietu norādīšanai.

Pielikumā:

1. Karte ar cērtamo virsāju atrašanās vietām militārajā poligonā "Ādaži".

Grosberga 22410226
magdalena.grosberga@vamoic.gov.lv

N

Cērtamie virsāji



0 0,4 0,8 1,5 km

Apzīmējumi

— Poligona robeža

Cērtamās platības