Atklātā konkursa
"INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ"
(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/14)
IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1. Projekta darbu daudzumu sarakstā "Finansu_piedavajums_Tame_sagatave_9.pielikums_1.karta" dotas sekojošas izmaksu pozīcijas:

Nr. p.k.	***Darbu apraksts vai materiālu nosaukums***	***Mērvienība***	***Daudzums***
	ZEMES DARBI (Iekškvartāls-TS-CD)		
13	Uzbēruma izbūve no smilts, kas atbilstoša Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023	m^3	**883.00**
	ZEMES DARBI (Iekškvartāls-TS-CD (Stāvv))		
3	Uzbēruma izbūve no smilts, kas atbilstoša Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023	m^3	**352.00**

Augstākminētajās izmaksu pozīcijās uzbēruma materiāls ir definēts kā smilts, savukārt rasējumā TS-CD 3-5 uzbēruma materiāls ir definēts kā "Uzbēruma grunts, atbilstoša ABS 2023".

Lūdzam pasūtītāju precizēt vai uzbērumam ir jāizmanto uzbēruma grunts saskaņā ar ABS 2023 punktu 4.4, vai smilts saskaņā ar ABS 2023 punktu 5.1.

ATBILDE [1]

Komisija skaidro, ka uzbēruma izbūvei paredzēts izmantot smilti, taču tai netiek izvirzītas lielākas prasības kā ABS 2023 minētās prasības uzbērumam.

2. Projekta darbu daudzumu sarakstā "Finansu_piedavajums_Tame_sagatave_9.pielikums_1.karta" dota sekojoša izmaksu pozīcija:

Nr. p.k.	***Darbu apraksts vai materiālu nosaukums***	***Mērvienība***	***Daudzums***
	CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS (Ikškvartāls-TS-CD (Atkr.lauk.)		
	Aprīkojums		
10	Atkritumu konteineru norobežojošā žoga izbūve atbilstoši Pielikumam Nr.3 un ražotāja specifikācijai	m	**25.00**

Saskaņā ar izmaksu pozīcijā norādīto pielikumu Nr.3 atkritumu norobežošanai ir jāizbūvē kombinētā koka-metāla barjera, savukārt sasējumā TS-CD 1-2 norādīts, ka jāizbūvē "PROJEKTĒTAIS NOŽOGOJUMS", kura apzīmējums atbilst pielikumā Nr.1 norādītajam 3D paneļu žogam.

Lūdzam pasūtītāju precizēt kurš no iepriekšminētajiem risinājumiem šajā izmaksu pozīcijā ir jāizbūvē.

ATBILDE [2]

Komisija skaidro, ka jāparedz izbūvēt risinājumu atbilstoši pielikumam Nr. 3

3. Projekta darbu daudzumu sarakstā "Finansu_piedavajums_Tame_sagatave_9.pielikums_2.karta" dota izmaksu pozīcija:

Nr. p.k.	***Darbu apraksts vai materiālu nosaukums***	***Mērvienība***	***Daudzums***
	CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS (Multifunkcionāls laukums-TS-CD)		
	Aprīkojums		
38	Kontroles iekārtas, karšu lasītāja uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijai un Pielikumam, instalācijas materiāli un savienojums ar vadības paneli, tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli. Izplatītājs SIA "Kinema Latvia" vai ekvivalents izstrādājums	kpl.	**1.00**

Lūdzam pasūtītāju sniegt detalizētāku specifikāciju karšu lasītājam, jo tā izmaksas būtiski svārstās atkarībā no tā funkcionalitātes, piemēram, vai ir nepieciešama tikai atvēršana un aizvēršana, vai ir papildus nepieciešama laika uzskaite utt.

ATBILDE [3]
Komisija skaidro, ka karšu lasītājam ir nepieciešamas tikai atvēršanas un aizvēršanas funkcijas.