Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (10.07.2024.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa "Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām" Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	Lokālā tāme Nr.4-4 poz. 8 Montēt durvis DL3-01 960x2100mm Pēc AR-11 durvju specifikācijas nesakrīt durvju izmēri. Pēc rasējuma tāds izmērs ir durvīm Dl3-03, bet tāda gadījuma nekrīt durvju daudzums. Lūgums sniegt skaidrojumu par šo pozīciju.	Pareizais durvju DL3-01 skaits ir norādīts Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma "Apliecinājuma kartes" (turpmāk – Apliecinājuma kartes) lapā AR-03, kur durvju DL3-01 ar izmēriem 960x2100mm skaits ir 2 gab.
2.	Lokālā tāme Nr. 5-3 poz. 2 Montēt divu vērtņu durvis 1460x2100mm. Projekta lapas nav atrodama šo durvju specifikācija, bet darbu apjomu apraksta nav norādīts no kāda materiāla šim durvīm. Lūgums sniegt skaidrojumu par šo pozīciju.	Durvju izmēri un tehniskais apraksts norādīts Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma "Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))" (turpmāk – Darbu apjomu saraksts) minētās lokālās tāmes Nr.5-3 2. pozīcijas aprakstā. Veikti precizējumi lokālās tāmes Nr.5-3 2.pozīcijā, papildinot to ar durvju tehniskiem parametriem.
3.	Lokālā tāme Nr. 5-4 poz. 2. Izgatavot un montēt jaunas metāla konstrukcijas kāpnes līdz jumta lūkai. Projekta lapas nav atrodama informācija par kāpnes izmēriem un garumu. Lūgums precizēt informāciju par kāpnes izmēriem.	Pasūtītāja rīcībā nav Darbu apjomu saraksta lokālās tāmes Nr.5-4 2. pozīcijā norādīto kāpņu rasējumu. Veikti precizējumi lokālās tāmes Nr.5-4 2.pozīcijā, papildinot to ar kāpņu tehniskiem parametriem.
4.	Lokālā tāmes Nr. 7-3,8-3,9-3 ir poz. Montēt kāpņu telpu ugunsdrošās durvis EI30 D2 1250x2100mm kopā 6 gab. Pēc apraksta jābūt divu vērtņu alumīnija konstrukcijas durvis ar stiklojumu, aktīvā vērtne gaismā 900mm, mazā vērtne fiksēta. Durvju ražotāji apgalvo, ka divu vērtņu durvis ar šādiem izmēriem nav iespējams izgatavot, ja aktīvā vērtne ir 900 mm. Šādā gadījumā	Veikti precizējumi Darbu apjomu saraksta lokālajā tāmē Nr. 6-3 4.pozīcijā, Nr. 7-3 3.pozīcijā, Nr. 8-3 5.pozīcijā un Nr. 9-3 4.pozīcijā.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām", Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.

	otrajai vērtnei paliek 130 mm, bet minimālais iespējamais vērtnes izmērs ir 350 mm. Lūgums sniegt skaidrojumu par šo pozīciju.	

Lūdzam pievērst uzmanību:

1) **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz <u>2024. gada 1. augustam plkst. 10.00</u>**
2) **Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikumā.**
3) **Veikti grozījumi Darbu apjomu sarakstā (Finanšu piedāvājums (tāmes)) (Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikums).**
4) **Veikti grozījumi Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma projektā (Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikums).**
5) **Veikti precizējumi Kvalifikācijas prasībās atklātam konkursam (Atklāta konkursa nolikuma 3. pielikums).**

Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.