APSTIPRINĀTS:
SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 05.09.2024. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.2

ATKLĀTA KONKURSA

"ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU SISTĒMU REMONTDARBI ROZENA IELĀ, RĪGĀ"

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/169)

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

Atklāta konkursa "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmu remontdarbi Rozena ielā, Rīgā" (identifikācijas Nr.RŪ-2024/169, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā (turpmāk – Nolikums) veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma **4.1.punktu** izteikt šādā redakcijā:
   "4.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt **līdz 2024.gada 25.septembra plkst.11:00** EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/127349.".

2. Nolikumu papildināt ar **4.3.punktu**, izsakot to šādā redakcijā:
   "4.3. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā **2024.gada 25.septembra, plkst.15:00**. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.".

3. Grozīt Nolikuma 8.pielikumu "Finanšu piedāvājuma veidne", izsakot to 1.pielikumā pievienotajā redakcijā.

4. Grozīt Nolikuma 9.pielikuma "Tehniskā specifikācija - darba uzdevums", izsakot to 2.pielikumā pievienotajā redakcijā.

Pielikumā:
1. Precizēts 8.pielikums "Finanšu piedāvājuma veidne" (pievienots atsevišķā veidnē).
2. Precizēts 9.pielikums "Tehniskā specifikācija - darba uzdevums".

9.pielikums

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums

1. Darbu izpildes vietas adrese un Darbu izpildes uzdevums

Veikt pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma no akas K18727 līdz akai K18508 un izvadu nomaiņu (skatīt shēmu Nolikuma 10.pielikumā), paralēli esošās ūdensvada caurules Dn100 posmā no aizbīdņa A8094 līdz aizbīdnim A1407 nomaiņu, kā arī veikt šajā posmā esošu ūdensvada pievadu nomaiņu Rīgā, Rozena ielā, un sagatavot izpilddokumentāciju saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu, Līguma noteikumiem, pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijām un instrukcijām.

Veikt visu ēku fasāžu sienu pret Rozena ielu (posmā no Doma laukuma līdz Krāmu ielai) un mūra žogu vizuālo apskati, fiksējot tajās esošās plaisas, veicot plaisu fotofiksāciju, noniju uzstādīšanu uz ēku fasāžu sienām, ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidošanu, sēšanās marku uzstādīšanu un uzmērīšanu, u.c. darbi atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnē norādītajam. Minētos darbus jāveic sertificētam būvspeciālistam.

Turpmāk minētie nomaiņas darbi tiek saukti – Darbi.

2. Darbu apjoms.

Uzņēmējs veic pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma no akas K18727 līdz akai K18508 un izvadu nomaiņu (skatīt shēmu Nolikuma 10.pielikumā), paralēli esošās ūdensvada caurules Dn100 nomaiņu, kā arī veikt šajā posmā esošu ūdensvada pievadu nomaiņu Rīgā, Rozena ielā.

Ūdensvada nomaiņas laikā nepieciešams nodrošināt klientiem nepārtrauktu ūdensapgādi, izbūvējot pagaidu ūdensvadu un pievadus.

Uzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo darbaspēku, iekārtas un aprīkojumu iepriekš minēto Darbu veikšanai.

Par veiktajiem darbiem Uzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumiem, pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijām un instrukcijām.

Pasūtītājs nodrošina:

a) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu objektā;
b) Remontdarbu pieteikšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam;
c) Citu apakšzemes komunikāciju pārstāvju izsaukšanu;
d) Izbūvēto tīklu uzmērīšanu pēc Uzņēmēja izsaukuma un izpildshēmas sagatavošanu;
e) Ceļa seguma atjaunošanu.

3. Darbu organizācijas vispārīgās prasības

3.1. Darbi jāveic atbilstoši Līguma, tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. **Uzņēmējam jāņem vērā, ka, darbu apjoma izpildei var būt nepieciešams nodrošināt darbu veikšanu gan dienas, gan arī nakts laikā.**

3.2. Uzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas atkārtoti jāveic rūpīga Darbu veikšanas objekta apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes.

3.3. Pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējam jāsagatavo un ar ŪKTD atbildīgo darbinieku jāsaskaņo un jāiesniedz Pasūtītājam Darbu grafiku.

3.4. Pasūtītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju un pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz tam nepieciešamo dokumentāciju Darbu izpildei. Pasūtītāja izsniegtā dokumentācija neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam norīkojumu-atļauju.

3.5. Uzņēmējs atbilstoši iepriekš saskaņotajam Darbu grafikam Pasūtītājam ik nedēļu iesniedz

ziņojumu par darbu progresu iepriekšējā nedēļā, kā arī par plānoto nākošajā nedēļā.

3.6. Uzņēmējs nodrošina aprīkojuma un mehānismu piegādi Objektā par saviem līdzekļiem.

3.7. Uzņēmējs nodrošina objektā izraktās grunts un demontētā bruģakmens izvešanu uz Pasūtītāja teritoriju Rīgā, Bauskas ielā 209.

3.8. Uzņēmējs nodrošina Objekta sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas.

3.9. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darba organizācijas atbilstību saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības, ugunsdzēsības un veselības aizsardzības institūciju prasībām.

3.10. Darbu veikšanas laikā Uzņēmējs veic fotofiksācijas. Būvdarbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par:

- to, lai fotografēšana būvlaukumā atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un norādījumiem, kā arī darbu progresam;
- kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem uz katru tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos (iela, mezgla Nr.);

Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:

- Objekta nosaukums,
- Fotogrāfijas numurs,
- Fotografēšanas datums,
- Mezgla numurs,
- Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.

3.11. Pēc darbu pabeigšanas Uzņēmējs izsauc Pasūtītāja nodrošinātu mērnieku izbūvētā mezgla uzmērīšanai.

3.12. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs kopīgi ar uzņēmēju veic grunts sablīvējuma pārbaudi. Pārbaude tiek veikta, izmantojot Beldornii penetrometru. Sablīvējumam jāatbilst normām (par normu uzskatāms 21 (divdesmit viens) sitiens).

3.13. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja Uzņēmējs neievēro Pasūtītāja prasības.

3.14. Par Darbu pabeigšanu Uzņēmējs informē Pasūtītāju, nosūtot e-pastu Pasūtītāja norādītajam pārstāvim un zvanot Pasūtītāja dispečeriem tālruni 27882205.

3.15. Pēc Darbu izpildes ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu atjauno saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.

4. Darbu dokumentācija:

4.1. Par veiktajiem Darbiem Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, ja Puses nav saskaņojušas citu kārtību, iesniedz Pasūtītājam šādu izpildes dokumentāciju:

a) Materiālu atbilstības deklarācijas;

b) Darbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) garantijas;

c) fotofiksācijas (digitālā jpg.formā):

- avārijas vietas panorāmfoto;
- tīklu izvietojums pirms remontdarbu veikšanas;
- jauno nomainīto cauruli, savienojuma vietu ar esošiem elementiem, uzmavas u.c.;
- savienojuma vietas ar esošajiem tīkliem pēc remontdarbu veikšanas;
- darbu vieta pēc Darbu pabeigšanas.

d) Darbu izpildes dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kopā ar pavadvēstuli digitālā formātā uz e-pastu rigasudens@rigasudens.lv.