

UKT – ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ĀRĒJĀ)

SKAIDROJOŠS APRAKSTS (UKT daļa)

Ūdensapgādes un kanalizācijas būvprojekta sadaļa ir izstrādāta, pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” tehniskajiem noteikumiem Nr. 2026-7.9-480 un inženiertopogrāfisko plānu, atbilstoši LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”.

Būvprojektā paredzēts esošo ūdensvadu atvienot pie centralizētā ūdensvada. Atvienotais posms tiek demontēts. Esošo sadzīves kanalizāciju demontēt pie savienojuma vietas uzstādot betona korķi ar sonēšanas metodi. Risinājumus skatīt rasējumu lapās.

Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši [RD SN 17 63.9 punkta](#) prasībām. Informācija par saskaņošanu atrodama SIA “Rīgas ūdens” tīmekļa vietnē: <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem>.

Darbu apjomi apkopoti tabulā:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Kanalizācijas atrakšana betona korķa un hidroizolācijas uzstādīšanai un atvienošanai	gb	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
2	Hidroizolācijas uzklāšana betona korķim + ~ 0,15 cm uz katru pusi	m ²	0,1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
3	Kanalizācijas aizpildīšana ar jēlbetonu	m ³	0,1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
4	Pievada d150 atvērums sonēšana (ielāpa uzlikšana) no kanalizācijas vada iekšpuses	kpl	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
5	Kanalizācijas, lietuss kanalizācijas un ražošanas kanalizācijas demontējamais apjoms ar atrakšanu	m	55	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
6	Akas un gūlijas demontāža	gb	5	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
7	Ūdensvada atrakšana, ūdensvada pārbūvei 3x3x2 H	gb	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
8	Ūdensvada atvienošana	gb	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
9	Ūdensvada pārveidošana ar remontskavu	gb	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
10	Ūdensvada demontējamais apjoms	m	18.5	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
11	Pazemes aizbīdņa demontāža	gb	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2
12	Ūdensvada akas demontāža	gb	1	Skat. lapas UKT-1, UKT-2

Izstrādāja: Olga Tomiševa / _____ /