Būvdarbu apjomu saraksts
Labiekārtojums - TS-L

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **"Jaunmārupes pludmales volejbola laukums"**
Būves nosaukums: **Jaunmārupes pludmales volejbola laukums**
Objekta adrese: **Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads**
Līguma Nr.: **-**

Apjomi sastādīti pamatojoties uz TS-L daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	SAGATAVOŠANAS DARBI		
1	Izpilddokumentācijas sagatavošana	kpl.	**1.00**
2	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	kpl.	**1.00**
3	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	kpl.	**1.00**
4	Būvtāfeles uzstādīšana	kpl.	**1.00**
5	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana	kpl.	**1.00**
6	Koku aizsardzība būvdarbu laikā visā būvdarbu skartajā teritorijā, izmantojot koka dēļu vairogus. Aizsargājamo koku skaitu precizēt būvdarbu laikā	kpl.	**1.00**
	KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE		
7	Kabeļu iečaulošana dalīta tipa plastmasas caurulēs, 750N, d=110	m	**77.00**
8	Rezerves caurules DN160 750N izbūve, veicot hermetizēšanu abos galos un uzmērīšanu.	m	**19.00**
	ZEMES DARBI		
9	Atvestās auglīgās augsnes ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, zāliena ierīkošana ar veltņošanu 15 cm dziļumā vienlaidus zonā. Zālienam izmantot Masterline zāliena sēklu maisījumu "ECO MASTER" vai ekvivalentu. Izsējas norma 3 kg/100 m²	m²	**270.00**
10	Augu zemes slāņa noņemšana, h(vid)=30 cm, pludmales volejbola laukumu izbūves vietā, h(vid)=15 cm, zaļas zonas ierīkošanas vietā, izrakto grunti aizvedot uz atbērtni	m^3	**159.00**
11	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz atbērtni	m^3	**63.00**
12	Uzbēruma izveide atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023"	m^3	**30.00**
	TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE		
	Smilta segas izbūve pludmales volejbola laukumām		
13	Minerālmateriālu maisījuma 5/32, pamata izbūve h=20 cm biezumā	m²	**384.00**
14	Ģeotekstils NW9	m²	**495.00**
15	Tīra, skalota, mazgāta smilts (fr. 0,4 - 0,8 mm) 40 cm biezumā	m²	**384.00**
	APMAĻU IZBŪVE		
16	Cementbetona apmaļu 100.20.8, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu montāžas plānam	m	**81.00**
	APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS		
	Labiekārtojuma elementu izbūve		
17	Žoga (Ž) (h=4,0m), uzstādīšana betona pamatos, atbilstoši pielikumam Nr.1.1, TS-L-3 lapai un ražotāja specifikācijām vai ekvivalents izstrādājums	m	**80.00**

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
18	Vārti (V) (b=4,0m), uzstādīšana betona pamatos, atbilstoši pielikumam Nr.2 un ražotāja specifikācijām vai ekvivalents izstrādājums	kpl.	**1.00**
19	Aizsedzošas paneļu sloksnes piegāde un stiprināšana pie žoga 120 cm platā joslā no zemes līmeņa, atbilstoši pielikumam Nr.1.2 un ražotāja specifikācijām vai ekvivalents izstrādājums	m	**80.00**
20	Informācijas plakāta izgatavošana un piestiprināšana pie žoga	kpl.	**1.00**
	Pludmales volejbola aprīkojuma izbūve		
21	Volejbola stabu ar poliestri izbūve kapsulās, atbilstoši pielikumam Nr.3 un ražotāja specifikācijām vai ekvivalents izstrādājums	kpl.	**1.00**
22	Pludmales volejbola tīkla nostiprināžana, atbilstoši pielikumam Nr.3 un ražotāja specifikācijām vai ekvivalents izstrādājums	kpl.	**1.00**
23	Pludmales volejbola laukuma līniju izbūve, atbilstoši pielikumam Nr.3 un ražotāja specifikācijām vai ekvivalents izstrādājums	kpl.	**1.00**

Piezīmes:

- materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

- būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvdarbu apjomu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

- būvdarbu apjomus skatīt kopā ar GP, TS-L daļas rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

- izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

- augu zemi jānorullē un jāsablīvē. Pēc izbūves augu zemes līmenis nedrīkst būt augstāks par esošā seguma malu.

- materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo rādītāju un parametru sasniegšanu.

Sastādīja: Anna Gončarova 20.05.2024.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: Didzis Dāle 20.05.2024.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 3-01212