Atklāta konkursa

“SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI”

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25)

IEINTERESĒTO PRETENDENTU JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Jautājums [1]

Objekta “Saules tilts Tempļakalna parkā” Projekta specifikācijas S7 punktā “Koka darbi” par lokveida līmētām koka siju (GL28h) konstrukcijām noteikts: “Līmēto koka konstrukciju izgatavošana jāveic personām ar nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi. Konstrukcijām, kas tiks impregnētas ar kreozotu WEI C vai analogu, ir jābūt izgatavotām pirms impregnēšanas. Lameles augstspiedienā impregnētas atbilstoši lietojuma klasei UC4.”

Vai ir iespēja neveikt noteikto lokveida līmētās sijas elementa pēcapstrādi/piesūcināšanu zem spiediena ar konservējošo vielu kreozots WEI C vai analogu?

Sakarā ar to ka, Baltijas valstīs šādam gatavam elementam (H=~2,24m x 12,72m), tā konstruktīvā augstuma dēl, piesūcināšanu zem spiediena ar kreazotu nav iespējams izpildīt, lūdzam sniegt skaidrojumu šī darba aprakstam, lai nodrošinātu atbilstošu darbu izpildi var rast citu risinājumu.

Atbilde:

Ja pretendentam nav iespēja noimpregnēt gatavu loka konstrukciju, tad iespējams impregnēt (atbilstoši būvprojektā norādītajam) kokmateriālu no kura tiks līmēta loka konstrukcija pirms loka izgatavošanas, bet pēc izgatavošanas pārklāt ar krāsu (arī atbilstoši būvprojektā norādītajam).