
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Lokāla tāme 4.1 "Teritorijas labiekārtošana" Pozīcija nr. 3 3 | | Gultnes sagatavošana ceļiem un laukumiem,lieko grunti aizvedot uz atbērtni | m2 | 10 102,20 Ieinteresētā piegādātāja atbildēs 23.10_3 teikts ka jānoņem augsnes un kūdras slānis 0,5-1m. Šāda atbilde pretendentam neievieš skaidrību cik m3 grunts nepieciešams izstrādāt un izvest. Lai starp Pretendentiem nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci iepirkumā lūdzam mainīt šo darbu apjomu mērvienību no "m2" uz "m3", vai norādīt vienu konkrētu dziļumu šiem darbiem.	Dziļums 0,8 m
2.	Lokāla tāme 4.1 "Teritorijas labiekārtošana" Pozīcija nr. 3 3 | | Gultnes sagatavošana ceļiem un laukumiem,lieko grunti aizvedot uz atbērtni | m2 | 10 102,20 Vai šajā pozīcijā jāparedz tikai grunts norakšana, vai arī piebēršana? Ja jāparedz arī piebēršana, tad lūdzam precizēt cik m3 nepieciešams piebērt.	Pārsvarā projektēto segumu detaļgriezumu biezums arī atbilst pieberamajam biezumam.
3.	Lokāla tāme 4.1 "Teritorijas labiekārtošana" Pozīcija nr. 23	Pareizi ir lapā TS-CD-04. labota tāme pielikumā.

23		Zālāji ar melnzemes kārtu ierīkošana saskaņā ar GP-TS daļu uz 20cm auglīgas augsnes ievalcēm	m2	369,00

Teikts ka ievalce jāveido ar auglīgo augsni, savukārt būvprojekta lapā TS- CD-04 griezumā 3-3 norādīts, ka ievalce jāizbūvē no savādākiem slāņiem nekā norādīts tāmē.

GRIEZUMS 3 - 3



Lūdzam precizēt informāciju.