
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

<table>
<tr><th>Nr.p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Lokāla tāme 1.8 "Ailu aizpildījuma elementi" pozīcijām 2-7 darbu apjomos nav paredzēti Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi, ailsānu apdare, palodzes u.c.) kā tas ir paredzēts darbos zem pozīcijas nr.1
<table>
<tr><td>Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi, ailsānu apdare, palodzes u.c.)</td><td>m2</td><td>438,1</td></tr>
</table>
Lūdzam papildināt darbu apjomus.</td><td>Papildināts pozīciju apraksts tāmē Nr. 1.8 poz. Nr.2-7</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Lokālā tāme 1.9 "Iekšējie apdares darbi" pocīcijās nr. 15;16 un 17 ir paredzēti sienu flīzēšanas darbi kopējā apjomā 213,5 m2
<table>
<tr><td>15</td><td></td><td>Flīžu seguma ierīkošana
Flīžu līme, šuvju mastika, palīgmateriāli
Sienas flīze "ArcanaCeramica"Miscela Nacar (vai ekvivalents); 600x600x10mm</td><td>m2</td><td>119,00</td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>Flīžu seguma ierīkošana
Flīžu līme, šuvju mastika, palīgmateriāli
Sienas flīze "ArcanaCeramica" Stracciatella Nacar (vai ekvivalents); 600x600x10mm</td><td>m2</td><td>49,00</td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td>Flīžu seguma ierīkošana
Flīžu līme, šuvju mastika, palīgmateriāli
Sienas flīze "ArcanaCeramica"</td><td>m2</td><td>45,50</td></tr>
</table></td><td>Koriģēts apjoms lokālajā tāmē Nr.1.9 poz. Nr.14.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>Stracciatella Grafito (vai ekvivalents); 600x600x10mm;</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Savukārt pozīcijā nr.14. ir paredzēts ieklāt hidroizolāciju sienām 844,6 m2 apmērā
<table>
<tr><td>14</td><td></td><td>Hidroizolācijas ierīkošana</td><td>m2</td><td>844,60</td></tr>
</table>
Lūdzam precizēt informāciju uz kurām sienām paredzēts ieklāt atlikušo hidroizolāciju 631,1 m2 apmērā.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Lokālā tāme 1.9 “Iekšējie apdares darbi” pocījas nr. 18 un 19
<table>
<tr><td>18</td><td></td><td>"CEWOOD" "Barcode panel" (vai ekvivalents);
1200x600x25mm; tonī: RAL7006</td><td>m2</td><td>343,00</td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td>"CEWOOD" "Barcode panel" (vai ekvivalents);
1200x600x25mm; tonī: RAL7006 t.sk.
Vate 50 mm 30 kg/m3</td><td>m2</td><td>110,00</td></tr>
</table>
Lūdzam precizēt, ka paredzēts stiprināt pie sienām šos paneļus (līmēt, skrūvēt uzreiz pie sienas, vai nepieciešams izgatavot kādu apakškonstrukciju pie kuras skrūvēt vai līmēt)?
</td>
<td>Ja sienu notinumos nav uzrādīts, ka zem “Barcode panel” nav paredzēts vates slānis (aukustiskā komforta nodrošinājumam, kā tas ir aktu zālē), tad apakškonstrukcija nav nepieciešama (ja iespējams nodrošināt uzklājot uz sienas vizuāli vienmērīgu paneļu noklājumu).</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Lūdzam precizēt vai sienu krāsojumos jāparedz arī kāda dekoratīvo elementu krāsošana (koki, putni u.tml) kā tas uzrādīts piemēram projekta lapā AR-6,3?</td>
<td>Visas sienas, kurām nepieciešama dekoratīva apdare, ir paradītas sienu notinumu rasējumos. Dekoratīvie zīmējumi tonī NCS S 4500-N (precizēt</td>
</tr>
</table>

	 Ja jāparedz, tad lūdzam norādīt kādā apjomā un krāsas tonī tos nepieciešams paredzēt.	autoruzraudzības stadijā). Apjoms nosakāms aptuveni, pēc projektā dotajiem sienu notinumiem.