Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmē 1.5 poz. 21. un sienas griezumā J.1.1a termokoksnes dēļu biezums norādīts 25 mm, bet AR-5.1 fasādes rasējumā pie krāsu pasēm norādīts 19mm. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-5.1 norādīto termokoksnes biezumu – 19mm. Veiktas attiecīgas izmaiņas darbu tāmē Nr. 1.5 21.pozīcijā;
2.	Tāmē 3.5 pozīcijā nr. 15 norādīta caurule d40 apjomā 60m, taču zemāk pie darba izmaksām pozīcijā nr. 5 norādīts apjoms 1m. Lūgums precizēt.	Tāmes Nr. 3.5 pozīcijas Nr.15 (Ārējie vājstrāvu tīkli) un Nr.5 (Darba izmaksas) ir divas atšķirīgas pozīcijas, ar izcenojumu savstarpēji nesaistītas. Izmaksu aprēķinu veikt pēc tāmē norādītajiem apjomiem.