Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Projekta lapā AR-6.5 stikla starpsienu specifikācijā norādīts, ka jāizbūvē pilnstikls, bet alumīnija rāmī ar Stikla paketēm. Pilnstikls un alumīnija rāmis ar Stikla paketēm nav viens un tas pats. Lūdzam precizēt kādas sistēmas stiklotās starpsienas nepieciešams izbūvēt.	Paredzēts izbūvēt - alumīnija rāmis ar stikla paketēm.
2.	Projekta lapā AR-6.5 griestu apdares plānā ir norādīti divi griestu stiprināšanas veidi fibrolīta plātņu griestiem, CW-W25S-P5-1200x600-N atbilst visplašāk pielietotajam montāžas veidam ar skrūvēm uz CD profilu karkasa, un T24 ir iekārto griestu sistēma. Lūdzam precizēt, ar kādu sistēmu paredzēts izbūvēt griestus?	CWW25S-P5-1200x600-GP ir Cewood akustiskās plātnes marķējums.
3.	Lūdzam precizēt stiegrojuma diametru , soli un daudzumu betona grīdām. Ne tāmē, ne projektā tas nav norādīts.	Grīdas armējums paredzēts ar polipropilēna fibrām, līdz ar to stiegrojuma nav.