Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmē 1.6 G1.1 (pozīcijā 6.-7.) norādīta betona grīda ar polipropilēna fibrām 80mm, taču rasējumā AR-6.7 norādīts Stiegrota betona grīda ar apkures caurulēm 100mm. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā būvdarbu tāmē (Nr. 1.6.) norādīto – betona grīda ar polipropilēna fibrām 80 mm. Balsoties uz šo atbildi, rasējums AR-6.7 tiks precizēts autoruzraudzības veikšanas laikā.
2.	Tāmē 1.5 pozīcijā nr. 49 norādīti divi tipi jumtu segumam – Ruukkifrigge un Ruukki Classic kur ir 13°. Rasējumā AR-3.4 nav norādīts Ruukki Classic, tur ir norādīts trešais variants Ruukki hyygge. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā tāmē Nr. 1.5. 49.pozīcijā norādītos materiālus.T.i. *RUUKKI hyygge, kas norādīts rasējumā AR-3.4* ir jāaizvieto ar profilu *RUUKKI frigge* un atsevišķajā pozīcijā, kur ir 13^{o}, ar profilu *RUUKKI classic.* Balsoties uz šo atbildi, rasējums AR-3.4 tiks precizēts autoruzraudzības veikšanas laikā.
3.	Rasējumā AR-6.7 jumtam norādīts slānis – jumta seguma apakšklājs 25mm. Lūgums precizēt, kāds apakšklājs ir paredzēts, kurš būtu 25mm biezs.	Paredzētais apakšklājs ir dēļu segums.
4.	Tāmē 1.6 pozīcijā nr. 26 norādīts homogēns linolejs Forbo mermoleum vivace, taču rasējumā AR-6.8 norādīts Forbo marmoleum fresco. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.8 norādīto materiālu. Veiktas attiecīgas izmaiņas darbu tāmē Nr. 1.6 26.pozīcijā;
5.	Tāmē 1.6 pozīcijā nr. 29 norādīts homogēns linolejs Forbo marmoleum real, taču rasējumā AR-6.8 norādīts Forbo marmoleum fresco. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.8 norādīto materiālu. Veiktas attiecīgas izmaiņas darbu tāmē Nr. 1.6 29.pozīcijā;
6.	Tāmē 1.6 pozīcijā nr. 30 norādīts homogēns linolejs Forbo marmoleum Decibel 312035 rosato, taču rasējumā AR-6.8 norādīts Forbo marmoleum Decibel 3858 Barbados. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.8 norādīto materiālu. Veiktas attiecīgas izmaiņas darbu tāmē Nr. 1.6 30.pozīcijā;
7.	Tāmē 1.6 pozīcijā nr. 51 norādīts homogēns linolejs Forbo marmoleum vivace , taču rasējumā AR-6.9 norādīts Forbo marmoleum fresco. Lūgums precizēt.	Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.9 norādīto materiālu. Veiktas attiecīgas izmaiņas darbu tāmē Nr. 1.6 51.pozīcijā;
8.	Tāmē 4.1 pozīcijās nr. 20 un 21, norādītais bruģa seguma apjoms nesakrīt ar rasējumā TS-CD-02 norādīto apjomu. Bruģis	Lūdzam ņemt vērā rasējumā TS-CS-02 norādītos apjoms: Betona bruģis (150x150x80mm) – 250 m^2; Betona bruģis (200x100x80mm) – 1848 m^2;

	150x150x80 ir 1848m2, un bruģis 200x100x80 jābūt 250m2.	Veiktas attiecīgas izmaiņas darbu tāmē Nr. 4.1 20. un 21.pozīcijā;
9.	Tāmē 4.1 pozīcijās nr. 40 un 41 nav norādīts kādas ceļa zīmes nepieciešams uzstādīt. Lūgums precizēt.	Uzstādāmās ceļazīmes lūdzam skatīt projekta lapā TS-CD-03 "Satiksmes organizācija"
10.	Tāmē 4,1 pozīcijā nr. 80 norādīts – Būvkaluma Rothoblaas montāža 224 gab. Lūgums precizēt, kas šis ir par izstrādājumu un kur projektā var atrast šī izstrādājuma specifikāciju (biezumi, izmēri, krāsas u.c.)?	Lūdzam skatīt lapu BK-14.1 "Rotaļu mājas. Pamatu un kolonnu plāns"
11.	Tāmē 1,3 pozīcijā nr. 28-32 norādītas pārsedzes un to diametri. Skatoties rasējumu BK-04.2 nav saprotams kas šīs ir par pārsedzēm. Metāla/betona? Biezumi? Lūgums sniegt papildus informāciju par šīm pārsedzēm.	Šajā gadījumā tāmētājs ir paredzējis apaļo logailu veidošanu dzelzsbetona sienā uz ass 7. Nav paredzēti atsevišķi izstrādājumi – pārsedzes. Skatīt dzelzsbetona siena stiegrojumu lapā BK-04.2
12.	Vai objektā nav jāparedz koku, krūmu ciršana?	Objektā nav jāparedz koku ciršana ir jāparedz celmu laušana, atbilstoši darbu tāmei Nr. 4.1