izkalt kanālu 250x100mm apkures stāvvadiem

KĀJSLAUKIS 1200x900mm

izkalt kanālu 250x100mm apkures stāvvadiem

izkalt kanālu 250x100mm apkures stāvvadiem

margas M-1 (sk.AR-8.1)

ventilācijas caurums Ø360 zem parseguma

esošās metāla kāpnes un margas notīrīt un krāsot: tonis analogs Beckers S5005-Y20R

ventilācijas caurums 500x300(h) ap.atz. +3.00

izkalt kanālu 250x100mm

KĀJSLAUKIS 1200x900mm

piebetonējama josla b=200mm

margas M-2 (sk.AR-9)

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NERENOVĒJAMĀS TELPAS

101	VĒJTVERIS	3.50
102	HALLE	64.86
103	KABINETS	28.60
104	KABINETS	28.50
105	KABINETS	30.60
106	HALLE AR KĀPNĒM	198.15
107	VĪRIEŠU TUALETE	11.62
108	SIEVIEŠU TUALETE	11.62
109	GAITENIS	3.15
110	GAITENIS	26.30
111	IEEJAS HALLE	24.16
112	REKVIZĪTA NOLIKTAVA	29.88
113	VĒJTVERIS	3.28
114	TUALETE AR PRIEKŠTELPU	15.98
115	TUALETE AR PRIEKŠTELPU	20.19
116	APKOPĒJAS INVENTĀRA NOLIKTAVA	2.47
117	GAITENIS	43.92
118	MĒĢINĀJUMU TELPA	91.00
119	SIEVIEŠU ĢĒRBTUVE	29.15
120	VĪRIEŠU ĢĒRBTUVE	29.15
121	ADMINISTRĀCIJA	26.60
122	IEEJAS HALLE AR SARGA POSTENI	15.50
123	KĀPŅU TELPA	15.50
124	V.I.P. ĢĒRBTUVE	19.90
125	VĒJTVERIS	2.80
126	APKOPĒJAS INVENTĀRA NOLIKTAVA	7.02
127	INVALĪDA TUALETE AR DUŠU	11.66
128	TEHNISKĀ TELPA	13.78
129	LIETVEDĪBA	29.00
130	AULA	563.38
131	SKATUVE	120.00
132	PRIEKŠTELPA	13.52
133	PRIEKŠTELPA	17.73
134	SKAŅU INŽENIERA TELPA	19.11
135	TULKA KABĪNE	2.80
136	TULKA KABĪNE	2.80
137	GAISMAS INŽENIERA TELPA	8.14
138	KĀPŅU TELPA	6.19

APZĪMĒJUMI

- ESOŠĀS SIENAS
- ESOŠĀS STARPSIENAS
- JAUNVEIDOJAMĀS AILAS
- AIZMŪREJAMĀS AILAS
- NOJAUCAMĀS STARPSIENAS

JAUNBŪVĒJAMĀS STARPSIENAS

- "KNAUF" W112 TIPA STARPSIENAS (b=125mm)
- ĶIEĢEĻU MŪRA STARPSIENAS (b=125mm)

- NERENOVĒJAMĀS PLATĪBAS

SKATĪTĀJU SKAITS ZĀLĒ – 598 VIETAS

Pasūtītājs:	Rīgas Stradiņa Universitāte
Objekts:	Nepabeigtās aulas rekonstrukcijas izmaiņu projekts. 2.kārta Rīgā, Dzirciema ielā 16
Rasējuma nosaukums:	1.STĀVA PLĀNS.

	BPV	V. OZOLA	
	Arhit. tehn.	K. CĒRPS	
Projekta stadija:	TEHN. PR.	Datums:	06.03.08
Projekta daļa:	AR	Mērogs:	1:100
Rasējuma Nr.	AR 2	Projekta Nr.	XXVI-05
Lapu sk.		Fails:	Aula

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Rīga, Kr. Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 7284853