NORAKSTS

ATKLĀTA KONKURSA
"DŪŅU LAUKA "VĀRNUKROGS 2104" GALA KRĀTUVES PĀRKLĀŠANA AR NECAURLAIDĪGU MEMBRĀNU"
NR.RŪ-2024/223
IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.3

Rīgā

Sanāksme sākas: 10:00 2024.gada 02.decembrī

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens"

Komisija izveidota ar SIA "Rīgas ūdens" 11.10.2024. rīkojumu Nr.2024-2.2-5-236.

Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: Valdes loceklis N.Zvaunis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:
Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte – projekta vadītāja K.Gatere
Komisijas locekļi: Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" vadītājs M.Zviedris
Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles daļas budžeta ekonomists D.Ģērmanis
Komisijas sekretāre: Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste I.Frolova

Sanāksmi vada: N.Zvaunis.
Sanāksmi protokolē: I.Frolova.
Sanāksmē piedalās:
Iepirkuma komisijas pārstāvji: N.Zvaunis, K.Gatere, M.Zviedris, D.Ģērmanis un I.Frolova.

Uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ir ieradušies SIA "VIDES GRUPA", SIA "G2", SIA "Valkas meliorācija", SIA RR construction, SIA "Piekrastei.lv", SIA "GEO CONSULTANTS" un SIA "OK BŪVMATERIĀLI" pārstāvji.

Darba kārtības jautājumi:
1) Pasūtītāja prezentācija par iepirkuma būtību un norisi, informējot par iepirkuma ietvaros paredzētajiem darbiem, darbu etapiem, par iepirkumā pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un iepirkuma līguma būtiskākajiem nosacījumiem.
2) Ieinteresēto piegādātāju jautājumu izskatīšana un atbilžu sniegšana uz tiem.

Sanāksmes gaita:
1. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Katrīna Gatere atklāj sanāksmi un klātesošos iepazīstina ar iepirkuma komisijas pārstāvjiem un sanāksmes darba kārtību.
2. Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" vadītājs Māris Zviedris informē klātesošos par iepirkuma priekšmetu un darba apjomiem.
3. Ieinteresētie piegādātāji tiek lūgti uzdot jautājumus.

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un pasūtītāja pārstāvju sniegtās atbildes:

Jautājums Nr. 1:

Pasūtītājs nolikumā norādījis, ka Pretendentam ir jānodrošina Darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā vai meliorācijas sistēmu projektēšanā, vai meliorācijas būvdarbu vadībā un būvuzraudzībā, un kurš pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (desmit pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (vienā) objektā ir vadījis uzglabāšanas rezervuāra vai virsmu, vai tilpņu pārklāšanas ar necaurlaidīgu pārklājumu (ūdens

necaurlaidīgu membrānu) darbus ar kopējo platību vismaz 1000 m^2 (viens tūkstotis kvadrātmetri).

Izvērtējot iepirkuma nolikuma 9.4.1.punkta a) apakšpunktā izvirzīto kvalifikācijas prasību, secinām, ka šādu pieredzi būvdarbos varam pierādīt būvdarbu vadītājam ar LBS BSSI būvprakses sertifikātu "Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība". Vai Pretendents izpildīs nolikuma 9.4.1. punktā izvirzītas prasības, nodrošinot šādu galveno speciālistu ar LBS BSSI būvprakses sertifikātu "Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība"?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs informē, ka šobrīd atklāta konkursa nolikumā ir noteiktas prasības, kas ļauj pretendentam piedāvāt darbu vadītāju tikai ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā vai meliorācijas sistēmu projektēšanā, vai meliorācijas būvdarbu vadībā un būvuzraudzībā.

Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem atklāta konkursa nolikuma 9.4.1.punktā noteiktajās kvalifikācijas prasībās, paziņojot informāciju atsevišķi.

Jautājums Nr. 2:

Vai pastāv iespēja veikt papildu darbus, ja ir konstatēts, ka ir jāveic smaku papildus mazināšana?

Atbilde Nr. 2:

Pasūtītājs informē, ka šobrīd kā smaku kontroles mēraparāts tiek izmantots smaku monitoringa iekārta WT1, ko ražo kompānija Ellona, Francija. Smaku monitoringa mērījumu rezultāti, gan meteoroloģisko apstākļu nepārtrauktai pārlūkošanai tiešsaistes režīmā nodrošināta WEB-platformā: https://ellonasoft.io/. WEB platformai pieslēgti gan Valsts vides dienesta Operatīvā koordinācijas centra darbinieki, gan BASD. Piekļuvi Līguma izpildes laikā var nodrošināt norādītiem pakalpojuma sniedzēja pārstāvjiem. Pasūtītājs kontrolēs šī iepirkuma ietvaros noslēgta līguma izpildi. Jā, izpildītājam pastāv iespēja veikt papildu darbus smaku mazināšanai/noņemšanai, konstatējot smaku paaugstināto līmeni, bet tas šobrīd nav atspoguļots iepirkuma dokumentācijā.

Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā, paziņojot informāciju atsevišķi.

Jautājums Nr. 3:

Vai paredzēto darbu izpildei tiks nodrošināta elektrība?

Atbilde Nr. 3:

Pasūtītājs informē, ka elektroenerģijas padeve ir iespējama no apgaismojuma masta ar elektroenerģijas patēriņa skaitītāju, Uzņēmējam uz elektroenerģijas pievada uzstādot piemērota šķērsgriezuma kabeli (tomēr Pasūtītājs norāda, ka šādā gadījumā Uzņēmējam jārēķinās ar elektropieslēguma kabeļa pieslēguma veidošanu minēto 330 metru attālumu no krātuves).



Līguma projekta 6.1.10.punkts paredz, ka Uzņēmējs atbild par Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem.

Elektrokabeļa pieslēguma vietā pieļaujama slodze 25A, taču vēršam uzmanību, ja gadījumā Uzņēmējam darbu izpildei ir nepieciešami vairāk ampēri, lūgums laicīgi uzdod jautājumu un sniegt ierosinājumus iepirkuma komisijai.

Jautājums Nr. 4:

Vai lietus ūdeņiem ir jāparedz pārsūknēšanas stacijas vai var rakt tranšejas paštecei?

Atbilde Nr. 4:

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums" 2.3.punktu "Dūņu uzglabāšanas rezervuāra Nr. 2 pārklāšanas gaitā ietveramie darbi" nepieciešams uzstādīt lietus un sniega kušanas ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu. Objektā pieejamas 4 (četras) drenāžas kontrolakas ar attālumu aptuveni 50 metri no dūņu krātuves. Kontrolakas izmantojamas atbilstoši pretendenta izvēlētajam lietus un sniega kušanas ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas tehniskajam risinājumam.

Pastāv dažādas pieejas lietus un sniega kušanas ūdens savākšanai vai izmantošanai: atkarībā no nepieciešamajām darbībām rezultātu sasniegšanai – ja paredzot uz membrānas virsmas veidojošos lietus ūdens un sniega kušanas ūdens daļēju atstāšanu membrānas slodzei – tad daļēji atstāj ar veidoto slīpumu dziļākajā vietā izveidojot virsmas ūdeņu atsūknēšanas sistēmu, ja nav nepieciešams - tad var nosūknēt, lai vispār neveidojas ūdens slānis.

Pasūtītājs informē, ka nevar bojāt/pārbūvēt esošās pamatkonstrukcijas.

Jautājums Nr. 5:

Kādai ir jābūt membrānai?

Atbilde Nr. 5:

Pasūtītājs informē, ka membrānai ir jābūt nest spējīgai, un saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums" 2.2.punktu "Tehniskā risinājuma izstrādei ietveramie nosacījumi" membrānai jābūt izturīgai pret plīsumiem ar minimālo stiepes stiprību 28,0 N/mm2 atbilstoši EN ISO 527:2019 un izturīgai pret caurduršanu vismaz 5,3 kN atbilstoši EN ISO 12236:2006.

Jautājums Nr. 6:

Vai Pasūtītājs plāno veikt žoga izbūvi dūņu krātuvei?

Atbilde Nr. 6:

Pasūtītājs informē, ka plāno veikt žoga izbūvi dūņu krātuvei.

Vēršam uzmanību, ka Uzņēmējam ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi Pasūtītāja apkalpojošajam personālam gāzes noplūdes mērījumu un smaku mērījumu veikšanai, kā arī lokālu remontu veikšanai.

Jautājums Nr. 7:

Vai dūņu krātuve tiks papildināta ar dūņām?

Atbilde Nr.7:

Pasūtītājs informē, ka šī dūņu krātuve tiks slēgta un netiks vairs papildināta. Dūņu uzpildes līmenis dūņu krātuvē ar laiku var samazināties, jo pēc dūņu krātuves pārklāšanas ar membrānu uz tās virsmas lietus ūdens un sniega kušanas ūdens vairs nekrāsies.

Jautājums Nr. 8:

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju, vai minētā "Tehniskā risinājuma" izstrāde saprotama kā Būvprojekta (Paskaidrojuma raksta) izstrāde Būvniecības likuma kārtībā, ievietojama BIS sistēmā, jāsaskaņo ar institūcijām un jāakceptē Būvvaldē? Vai arī kā darba materiāls, kas saskaņots

ar Pasūtītāju, kas kalpos par tālāku darba uzdevumu būvdarbu veikšanai, un akceptēšana Būvvaldē nebūs nepieciešama.

Atbilde Nr.8:

Pasūtītājs informē, ka tehniskā risinājuma izstrāde saprotama kā darba materiāls, kas saskaņots ar Pasūtītāju, kas kalpos par tālāku darba uzdevumu darbu veikšanai.

Sanāksme beidzas: 11:00

Komisijas priekšsēdētājs	N.Zvaunis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle	K.Gatere
Komisijas loceklis	M.Zviedris
Komisijas loceklis	D.Ģērmanis
Komisijas sekretāre	I.Frolova

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EDUS