Būvdarbu apjomu saraksts Nr.___1____

Vispārējie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : **Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa**
Būves nosaukums : **Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa**
Objekta adrese : **Rūpniecības iela 20/1, Madona, Madonas novads**
Pasūtījuma Nr.:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1-1	**BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI**		
1-1-1	Būvtāfeles izgatavošana un montāža	gb.	1,00
1-1-2	Mobīlā žoga noma, montāža, demontāža	m	158,00
1-1-3	Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža	gb.	1,00
1-1-4	**Pagaidu ēkas un būves**		
1-1-5	Instrumentu un būvmateriālu novietnes modulis 1gb.	kpl.	1,00
1-1-6	BIO tualetes 1 gb.	kpl.	1,00
1-2	**DEMONTĀŽAS DARBI**		
1-2-1	Azbestcementa jumta seguma demontāža, iesk. latojumu un šīfera utilizācija	m²	465,25
1-2-2	Lietus ūdens tekņu demontāža	m	77,00
1-2-3	Lietus ūdens noteku demontāža	m	48,00
1-2-4	Esošo antenu noņemšana saglabājot materiālu un uzstādīšana atpakaļ	kpl.	1,00
1-2-5	Bēniņu lūkas 950*850 demontāža	gb	1,00
1-2-6	Bēniņu lūkas 820*880 demontāža	gb	1,00
1-2-7	Ventilācijas, dūmeņu šahtu demontāža	m³	1,80
1-2-8	Daļēja karnīzes silikātķieģeļu demontāža	m³	0,38
1-2-9	Jumta lūku demontāža	gb	2,00
1-2-10	Karnīzes dēļu demontāža	m²	37,00
1-2-11	Bēniņu attīrīšana	gb	1,00
1-3	**JUMTS**		
1-3-1	Bojāto koka jumta konstrukciju nomaiņa, spāru pagarināšana (koka spāres 130(h)x50mm, montāža, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti C24 klases zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m³	1,31
1-3-2	Bojāto latu nomaiņa (Latojums 40(h)x50mm, demontāža un latojuma 40(h)x50mm montāža ar soli 550mm, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli)	m^2	148,70
1-3-3	Jumta plaknes (latojuma) līmeņošana (ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli)	m^2	495,90
1-3-4	Jumta seguma montāža (bezasbesta viļņotās šķiedrcementa jumta loksnes nekrāsotas; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli)	m²	495,90
1-3-5	Kores elementu montāža (135* universāls bezasbesta šķiedrcementa jumta kores elements nekrāsots; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli)	m	38,83
1-3-6	Vējmalas elementu montāža (90* bezasbesta šķiedrcementa jumta vējmalas elements nekrāsots; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli)	m	25,60
1-3-7	Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem veidojot karkasu (ēvelēti ārējās apdares dēļi 20mm; stiprinājumu komplekts)	m²	63,40
1-3-8	Jumta pārkares apšuvuma dēļu gruntēšana un krāsošana (atmosfērnoturīga gruntskrāsa un krāsa koka virsmām-tonēta, palīgmateriāli)	m²	63,40
1-3-9	Pieslēguma elementu vent., dūmeņu izvadiem montāža (pieslēguma elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm, krāsotas skrūves ar blīvējumu, hermētiķi, palīgmateriāli)	m	26,26
1-3-10	Jumta lūkas montāža (jumta lūka d=800mm ar pieslēgumu jumta plaknei, polimērpārklājums; stiprinājumi, palīgmateriāli)	kpl.	2,00
1-3-11	Lietus ūdens tekņu 150mm montāža no iepriekš izgatavotiem cinkotiem skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (horizontālā tekne Ø150mm=77,66m; konektori ar gružu sietu 150/125=6gab; teknes gals-4gab; teknes āķis-97gab; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	77,66
1-3-12	Lietus ūdens noteku 125mm montāža no iepriekš izgatavotiem cinkota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (vertikālās notekcaurules Ø125mm=48m; līkumi Ø125mm-12gab; caurules stiprinājums fasādei -30gab; izplūdes līkums 125mm=3gb.; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	48,00
1-3-13	Projektēto noteku pievienošana pie esošajām zemes iegūldītajām lietus kanalizācijas caurulēm (hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	kpl.	3,00
1-3-14	Esošās ventilācijas šahtas un dūmeņa galvas pārmūrēšana (dūmvadu ķieģeļi, mūrjava, palīgmateriāli)	m³	1,80
1-3-15	Ventilācijas kanālu un dūmeņu izvadu tīrīšana, veikt to pārbaudi un iesniegt pārbaudes aktu, 6 ventilācija izvadu bloki	kpl.	6,00

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1-3-16	Ventilācijas un dūmeņu kanālu izvadu skārda uzjumteņu montāža (krāsoti skārda uzjumteņi, komplektā ar pretputnu sietu, dībeļi, skrūves, kniedes, hermētiķi, palīgmateriāli)	m²	10,00
1-3-17	Projektētā sniega aiztures barjera (cinkota sniega aiztures barjera, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m	6,00
1-3-18	Horizontālā trose jumta korē drošības ierīču stiprināšanai, drošības sistēmām jāiztur slodze vismaz 12 kN (Nerūsējošā tērauda trose, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m	8,00
1-3-19	Autoceltnis	obj.	1,00
1-3-20	Pacēlājs vai sastatnes	obj.	1,00
1-4	**BĒNIŅI**		
1-4-1	Bēniņu lūkas montāža (Bēniņu lūka ar iekšējiem izmēriem 850*x950*mm, siltināta alumīnija konstrukcija U≤1,6 (W/m²K), ugunsizturības robeža min. EI30, *aprīkoti ar drošības amartizatoru* , rokturi un drošības eņģi, slēdzama, *esošās ailes izmēri 850*x950*mm precizējami objektā; stiprinājumi, ugunsdrošas montāžas putas, palīgmateriāli)	kpl.	1,00
1-4-2	Bēniņu lūkas montāža (Bēniņu lūka ar iekšējiem izmēriem 880*x820*mm, siltināta alumīnija konstrukcija U≤1,6 (W/m²K), ugunsizturības robeža min. EI30, *aprīkoti ar drošības amartizatoru* , rokturi un drošības eņģi, slēdzama, *esošās ailes izmēri 880*x820*mm precizējami objektā; stiprinājumi, ugunsdrošas montāžas putas, palīgmateriāli)	kpl.	1,00
1-4-3	Uzstādīt metāla kāpnes no kāpņu telpas uz bēniņu lūku (pieslienamās metāla kāpnes ar iekares stiptinājumiem)	kpl.	2,00
1-4-4	Ventilācijas restu motāža (ventilācija restes ar moskītu sietu 510(h)x580mm, palīgmateriāli)	kpl.	2,00
1-5	**BŪVGRUŽI**		
1-5-1	Būvgružu savākšana (nešķirotie būvgruži)	m³	19,00
1-5-2	Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā	t	8,00

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Apjomi sastādīti 2024. gada 13.septembrī

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr._____