Būvdarbu apjomu saraksts Nr.___1____

Vispārējie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : **Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa**
Būves nosaukums : **Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa**
Objekta adrese : **Blaumaņa iela 10, Madona, Madonas novads**
Pasūtījuma Nr.:

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1-1	**BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI**		
1-1-1	Būvtāfeles izgatavošana un montāža	gb.	1,00
1-1-2	Mobīlā žoga noma, montāža, demontāža	m	103,00
1-1-3	Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža	gb.	1,00
1-1-4	**Pagaidu ēkas un būves**		
1-1-5	Instrumentu un būvmateriālu novietnes modulis 1gb.	kpl.	1,00
1-1-6	BIO tualetes 1 gb.	kpl.	1,00
1-2	**DEMONTĀŽAS DARBI**		
1-2-1	Azbestcementa jumta seguma demontāža, iesk. latojumu un šīfera utilizācija	m²	30,00
1-2-2	Metāla lokšņu jumta seguma demontāža, iesk. latojumu un metāla lokšņu utilizāciju	m²	267,92
1-2-3	Esošo antenu noņemšana saglabājot materiālu un uzstādīšana atpakaļ	kpl.	1,00
1-2-4	Bēniņu lūkas 615*1010 demontāža	gb	1,00
1-2-5	Jumta lūku demontāža	gb	1,00
1-2-6	Karnīzes dēļu demontāža ēkas galos	m²	45,12
1-2-7	Bēniņu attīrīšana	gb	1,00
1-3	**JUMTS**		
1-3-1	Bojāto koka jumta konstrukciju nomaiņa, (koka spāres 170(h)x100mm, montāža, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti C24 klases zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m³	0,82
1-3-2	Jumta plaknes (latojuma) līmeņošana (ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli)	m^2	297,92
1-3-3	Difūzijas membrānas montāža (difūzijas membrāna, ar antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 30x70mm,ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24; skrūves; palīgmateriāli)	m²	297,92
1-3-4	Latojuma montāža ar soli 200-300mm (ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli 100x32mm; ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli)	m²	297,92
1-3-5	Jumta seguma montāža (Tērauda profils ekvivalents Ruukki Classic, krāsa RR29 Tumši sarkans, t=0,5mm montāžas skrūves, skavas, palīgmateriāli)	m²	297,92
1-3-6	Kores elementu montāža (kores elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm, krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	28,33
1-3-7	Apakšējo sateknes elementu montāža (sateknes elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm; krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	24,00
1-3-8	Virsējo sateknes elementu montāža (sateknes elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm; krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	24,00
1-3-9	Karnīzes elementu montāža (karnīzes elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm; krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	38,38
1-3-10	Pieslēguma elementu sienai montāža (pieslēguma elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm; krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	24,20
1-3-11	Pieslēguma elementu montāža vent. dūmeņu izvadiem un jumta lūkai (pieslēguma elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm; krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	13,72
1-3-12	Paspārņu izbūve no 100(h)x50mm sijām (koka sijas 100(h)x50mm, montāža, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti C24 klases zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m³	0,17
1-3-13	Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem 100x15mm (ēvelēti ārējās apdares dēļi 15mm; stiprinājumu komplekts)	m²	79,85
1-3-14	Jumta pārkares apšuvuma dēļu gruntēšana un krāsošana (atmosfērnoturīga gruntskrāsa un krāsa koka virsmām, palīgmateriāli)	m²	79,85
1-3-15	Vējmalas elementu montāža (vējmalas elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm, krāsotas skrūves ar blīvējumu, palīgmateriāli)	m	61,00

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1-3-16	Lietus ūdens tekņu 125mm montāža no iepriekš izgatavotiem krāsota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (horizontālā tekne Ø125mm=26,8m; kolektori ar gružu sietu 125/100=6gab; teknes gals-12gab; teknes āķis-34gab; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	26,80
1-3-17	Lietus ūdens noteku 100mm montāža no iepriekš izgatavotiem krāsota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (vertikālās notekcaurules Ø100mm=23,6m; līkumi Ø100mm-12gab; caurules stiprinājums fasādei -16gab; izplūdes līkums 100mm=6gb.; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	23,60
1-3-18	Jumta lūkas montāža (jumta lūka d=800mm ar pieslēgumu jumta plaknei, polimērpārklājums; stiprinājumi, palīgmateriāli)	kpl.	1,00
1-3-19	Siltumizolācijas lokšņu 170mm montāža (akmens vates loksnes ar kopējo biezumu 170mm, λD<0,033 W/mK, koka latu ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti montāža siltumizolācijas materiālu fiksācijai, stiprinājumi, skrūves, palīgmateriāli)	m²	55,30
1-3-20	Ventilācijas kanālu un dūmeņu izvadu tīrīšana, veikt to pārbaudi un iesniegt pārbaudes aktu, 6 ventilācija izvadu bloki	kpl.	3,00
1-3-21	Horizontālā trose jumta korē drošības ierīču stiprināšanai, drošības sistēmām jāiztur slodze vismaz 12 kN (Nerūsējošā tērauda trose, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m	7,00
1-3-22	Autoceltnis	obj.	1,00
1-3-23	Pacēlājs vai sastatnes	obj.	1,00
1-4	**BĒNIŅI**		
1-4-1	Bēniņu lūkas montāža (Bēniņu lūka ar iekšējiem izmēriem 1010*x615*mm, siltināta alumīnija konstrukcija U≤1,6 (W/m²K), ugunsizturības robeža min. EI30, *aprīkoti ar drošības amartizatoru* , rokturi un drošības eņģi, slēdzama, *esošās ailes izmēri 1010*x615*mm precizējami objektā; stiprinājumi, ugunsdrošas montāžas putas, palīgmateriāli)	kpl.	1,00
1-4-2	Uzstādīt metāla kāpnes no kāpņu telpas uz bēniņu lūku (pieslienamās metāla kāpnes ar iekares stiptinājumiem)	kpl.	1,00
1-4-3	Uzstādīt metāla kāpnes no bēniņiem uz jumta lūku (pieslienamās metāla kāpnes ar iekares stiptinājumiem)	kpl.	1,00
1-4-4	Ventilācijas restu motāža (ventilācija restes ar moskītu sietu diametrs 340mm, palīgmateriāli)	kpl.	1,00
1-4-5	Beramā akmensvate 300mm ieklāšana (Akmens vate, λD<0,041 W/mK (kā piem.PAROC BLT 3, vai ekvivalents) 350mm, palīgmateriāli)	m²	106,60
1-4-6	Vēja barjeras ieklāšana (pretvēja audums; palīgmateriāli)	m²	106,60
1-4-7	Koka laipu montāža (ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m^3	0,51
1-4-8	Esošo ventilācijas, dūmeņu izvadu apmetuma notīrīšna bēniņu līmenī	m²	14,44
1-4-9	Esošo ventilācijas, dūmeņu izvadu apmešana ar cementa bāzes apmetumu (cementa bāzes apmetums, rabica armējošais siets cementa bāzes apmetumiem, palīgmateriāli)	m²	17,65
1-4-10	Sausās tualetes ventilācijas cauruļvadu komplekts (ventilācijas caurules 8000 mm ø 75, sienas stiprinājumi, palīgmateriāli)	kpl.	1,00
1-5	**BŪVGRUŽI**		
1-5-1	Būvgružu savākšana (nešķirotie būvgruži)	m³	11,00
1-5-2	Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā	t	6,00