Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (04.03.2025.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa "Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" Id. Nr. VIAA 2024/43 ERAF AVPS (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	Vai būtu pieejama inventarizācijas lieta vai kādi citi dokumenti, kur būtu fiksēti kādi ēkas telpiskie dati, vēlams jumta plāns?	Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā "Darba uzdevums", pievienojot pielikumā inventarizācijas lietu un citus tehniskos dokumentus.
2.	Objekta apsekošanas laikā radušies sekojošie jautājumi: Veicot objekta apsekošanu un ierīkotā jumta slāņu demontāžu tika konstatēts, ka patreizējais siltumizolācijas slānis ir 50mm. Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu specifikācijā nav norādīti minimālie siltumizolācijas biezumi, balstoties uz LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, minimālā U vērtība jumtiem un pārsegumiem, kas saskaras ar āra gaisu jābūt 0.2, līdz ar to aptuvenais siltumizolācijas biezums būs ne mazāks kā 200mm. Ja vēlamā U vērtība ir labāka, tad lūgums to norādīt. Kopējais jumta seguma augstums palielināsies par 15cm, līdz ar to visas esošas virsgaismas atradīsies standartam neatbilstoši tuvu jumta virsmai, kā arī būtu jāveic parapetu pacelšana uz augšu, kas ir viena bloka rinda. Ne virsgaismu, ne parapetu pacelšana nav iekļauta darba uzdevumā, bet ievērojot prasības, šādi darbi ir jāveic.	Jumta konstrukciju siltuma caurlaidības U vērtībai jābūt vismaz 0,2 W/(m^2K). Papildus veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā "Darba uzdevums".

Lūdzam pievērst uzmanību:

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", Id. Nr. VIAA 2024/43 ERAF AVPS, sastāvdaļa.

1) **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz <u>2025. gada 24. marta plkst. 10.00</u>**
2) **Veikti grozījumi un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā "Darba uzdevums".**
3) **Veikti precizējumi Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikumā "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma projekts".**

Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.