Par atklātu konkursu
"ŪDENSVADA TĪKLU ATJAUNOŠANA AR SAGRAUŠANAS METODI RĪGĀ, IMANTAS, ZASULAUKA UN PĒTERSALAS-ANDREJSALAS APKAIMĒS"
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/25)

Rīgā, 2025.gada 23.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa "Ūdensvada tīklu atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Imantas, Zasulauka un Pētersalas-Andrejsalas apkaimēs" (identifikācijas Nr.RŪ-2025/25; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

1.jautājums:
Pēc pretendenta rīcībā esošās informācijas, pārbūvējamie ūdensvadi vairākkārt tika remontēti, tajā skaitā ar remontskavām. Ņemot vērā, ka remontskavu vietas pirms jaunās caurules ievilkšanas ir jāatrok un remontskavas jādemontē, specifikācijā jāparedz papildus darbi. Lūdzam arī papildināt tehnisko shēmu ar remontdarbu vietām.

1.atbilde:
Pasūtītājs informē, ka:
1) atklāta konkursa 1.iepirkuma daļa "Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Jūrmalas gatvē un Tapešu ielā" tiek pārtraukta, skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2;
2) atklāta konkursa 2.iepirkuma daļā norādītie ūdensvada tīkli nav tikuši remontēti, tajā skaitā ar remontskavām;
3) atklāta konkursa 3.iepirkuma daļā norādītajiem ūdensvada tīkliem ir veikti remontdarbi, kuru skaits ir norādīts Finanšu piedāvājuma Lokālās tāmes Nr.1 pozīcijā Nr.8 "Avārijas darbu laikā iebūvēto materiālu demontāža". Ņemot vērā atbildē uz 6.jautājumu norādīto, Pasūtītājs neparedz veikt precizējumus atklāta konkursa 3.iepirkuma daļas shēmā.

2.jautājums:
Lūdzam precizēt, vai būvdarbu laikā ir jānodrošina pagaidu ūdens pieslēgumi abonentiem, un papildināt specifikācijas ar šiem darbiem.

2.atbilde:
Atbilstoši visu iepirkuma daļu tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu 2.8.punktā minētajam, nepieciešamības gadījumā uzņēmējam jānodrošina visas pagaidu būves (tai skaitā pagaidu ūdensvads), kas nepieciešamas līgumā noteikto būvdarbu pabeigšanai.

3.jautājums:
Pretendents ir konstatējis, ka konkursa nolikuma 7.1. pielikumā pievienotajā Darba programmā ir pozīcija bez Pasūtītāja formulām kopā mēnešiem, izbūvētā apjoma un atlikuma kolonnās:

Jūrmalas gatvē līdz Progresa ielai		
PE100 RC DN/OD110 (ar atvērtu būvbedri)	m	10

Lūdzam precizēt un nepieciešamības gadījumā labot veidni.

3.atbilde:
Pasūtītājs informē, ka atklāta konkursa 1.iepirkuma daļa "Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Jūrmalas gatvē un Tapešu ielā" tiek pārtraukta, skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

4.jautājums:

Nolikuma 9.5.1. punktā ir noteikts, ka pretendentiem iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt izpildījušam 1 (vienu) remonta darbu vai būvdarbu, vai būvniecības līgumu, kura ietvaros kopā ir veikti vismaz 100m ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai kanalizācijas spiedvada atjaunošanas vai pārbūves darbi ar beztranšejas metodi, jauno cauruli ar ārējo diametru vismaz 300 mm ievelkot vecās caurules vietā ar specializēto cauruļvadu ievilkšanas hidraulisko iekārtu, sagraujot esošo cauruļvadu. Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka 1. iepirkuma daļā, maksimālais caurules diametrs, kādu paredzēts ievilkt vecās caurules vietā ir OD 280 un cauruli ar ārējo diametru vismaz 300 mm 100 metru garumā nav paredzēts izbūvēt. Līdz ar to, noteiktā prasība pārsniedz iepirkuma līguma priekšmetā paredzēto, kas ir pretēji Publisko iepirkumu likuma 41. panta (2) daļai. Lūdzam labot izvirzīto prasību.

4.atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis grozījumus atklāta konkursa nolikumā, pārtraucot atklāta konkursa 1.iepirkuma daļu "Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Jūrmalas gatvē un Tapešu ielā". Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

5.jautājums:

Pretendents ir konstatējis, ka iepirkuma nolikuma 8.2.pielikuma Finanšu piedāvājums 2.daļa lokālajā tāmē Dammes iela (no Anniņmuižas bulvāris līdz Slokas ielai) ir pozīcija bez apjoma:

10		Iebetonējama aizsargčaula DN315	gab.	

Bet saskaņā ar shēmu ŪM1 mezglā tomēr ir jāizbūvē norādītā aizsargčaula. Aicinām skaidrot, un/vai nepieciešamības gadījumā veikt labojumus.

5.atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis attiecīgus grozījumus atklāta konkursa nolikumā, precizējot 8.2.pielikumu "Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai". Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

6.jautājums:

Pretendents ir konstatējis, ka iepirkuma nolikuma 8.3.pielikuma Finanšu piedāvājums 3.daļas lokālajā tāmē ir sekojoša pozīcija:

8		Avārijas darbu laikā iebūvēto materiālu demontāža	vietas	6

Nolikuma 11.3.pielikumā shēmā šīs vietas nav atzīmētas. Taču shēmā ir atzīmētas vietas ar remontdarbu veikšanas gadiem, kurās būtu jābūt redzamiem šo vietu fotoattēliem. Taču šie attēli pretendentiem nav redzami, jo noprotams, ka tiem būtu bijis jābūt publicētās tehniskās dokumentācijas sastāvā. Lūdzam precizēt informāciju, t.sk. pievienojot attēlus, kuri pašreiz shēmā nav redzami, lai Pretendents varētu sniegt atbilstošu cenu piedāvājumu un iekļaut korektas – faktiskai situācijai atbilstošas satiksmes organizācijas un ielu aizņemšanas izmaksas.

6.atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis attiecīgus grozījumus atklāta konkursa nolikumā, precizējot 8.3.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne 3.iepirkuma daļai" 10.pozīciju uz 8 (astoņām) rakšanas vietām. Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

Pasūtītājam nav iespējas izsniegt fotofiksācijas par mezgliem, kur veikti avārijas remontdarbi. Pasūtītājs precizēs rakšanas vietas pirms darbu uzsākšanas, pieaicinot Pasūtītāja Ūdensvada un kanalizācijas dienestu.

7.jautājums:

Darbu programmās (1.daļa Tapešu iela un Jūrmalas gatve, 2.daļa visas ielas) nav paredzētas ailes ūdensvada izbūvei ar atklāto rakšanu. Tapešu ielai ir nepareizi norādīts diametrs. Lūdzam veikt korekcijas formās.

7.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka:

1) atklāta konkursa 1.iepirkuma daļa "Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Jūrmalas gatvē un Tapešu ielā" tiek pārtraukta;
2) atklāta konkursa 2.iepirkuma daļas Darbu programmā veikti attiecīgi grozījumi.

Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

8.jautājums:

Riņķa ielas finanšu piedāvājuma formā nav paredzēta ūdensvada izbūve ar atklāto rakšanu. Lūdzam veikt korekcijas.

8.atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis attiecīgus grozījumus atklāta konkursa nolikumā, precizējot 8.2.pielikumu "Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai". Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

9.jautājums:

Katrīnas dambja apjomos nav paredzēta salturīgās kārtas izbūve zem atjaunojamā ceļa seguma. Lūdzam veikt korekcijas finanšu piedāvājuma formā.

9.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka apjomi par salturīgās kārtas izbūvi zem atjaunojamā ceļa seguma ir iekļauti atklāta konkursa 3.iepirkuma daļas Finanšu piedāvājuma Lokālās tāmes Nr.1 pozīcijā Nr.5 "Būvgrāvja aizbēršana ar jaunu smilti, blietējot ik pa 30 cm".

10.jautājums:

Objektā "Ķeta ūdensvada D200 mm remontdarbi Jūrmalas gatvē no aizbīdņa A5207 līdz Jūrmalas gatvei 57" finanšu piedāvājuma formā nav paredzēta asfalta seguma atjaunošana, lai gan UM-1, UM-3 un UM4 mezgliem tā būs nepieciešama.

10.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka atklāta konkursa 1.iepirkuma daļa "Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Jūrmalas gatvē un Tapešu ielā" tiek pārtraukta, skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

11.jautājums:

2.daļā Kooperatīva ielas apjomos nesakrīt seguma saistes kārtas un apakškārtas frēzēšanas un atjaunošanas apjomi.

11.atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis attiecīgus grozījumus atklāta konkursa nolikumā, precizējot 8.2.pielikumu "Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai". Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

12.jautājums:

3.daļā Katrīnas dambja finanšu piedāvājuma formā un darbu programmā paredzēts atjaunot 370 m cauruļvadu, bet plānā ir tikai 357,1 m.

12.atbilde:

Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis attiecīgus grozījumus atklāta konkursa nolikumā, precizējot 8.3.pielikumu "Finanšu piedāvājuma veidne 3.iepirkuma daļai" un 7.3.pielikuma "Tehniskās piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 3.iepirkuma daļai" pielikumu – Darba programma 3.iepirkuma daļai. Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.