Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (14.02.2025.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa "Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība" Id. Nr. VIAA 2025/01 ERAF DTTT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	Ievērojot būvniecības likumu un būvju vispārīgo prasību normatīvu ēkā ir jānodrošina vides pieejamība - patstāvīga pieeja visiem ēkas stāviem. To iespējams nodrošināt paredzot liftu. Lūdzam skaidrot argumentus, vai papildināt darba uzdevumu ar lifta projektēšanu un būvniecību.	Būvspeciālistiem jānodrošina durvju ailas, kur durvīm brīvais atvērums 900 mm, bezsliekšņu durvis, ugunsdrošās durvis ar krītošo slieksni (tas piemērojams ēkas abos stāvos) un vienu sanmezglu, cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Gaiteņus paredzēt ne šaurākus par 1,50 m. Lai nodrošinātu personu ar ierobežotām kustību iespējām nokļūšanu uz 2.stāvu, jāparedz kāpņu telpā elektrības pieslēgums pacēlājam, kurš tiks uzlikts nākamā finansējuma periodā.
2.	Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka nepieciešams izbūvēt PVC, vai alumīnija stiklotas starpsienas, taču nav minēts kurās telpu robežās tas nepieciešams izbūvēt. Lūdzam precizēt informāciju.	Stikla starpsienas paredzētas izbūvēt: 1. stāvā - divas sienas degustācijas zālē (caurstaigājama telpa) un stikla ailu mācību klasē blakus degustācijas zālei. 2. stāvā – divas sienas degustācijas klasē viena, kur plānota trauku noliktava un otra, kur plānots skolotāju kabinets, paredzot caurstaigājamu telpu. Vienu stikla sienu mācību restorānam.
3.	Darba uzdevuma sadaļā 1.5.1. "Prasības AR daļai" teikts: Saglabāt 1.stāvā esošo terazzo grīdas segumu, izņemot konditoru laboratoriju un degustāciju zāli, paredzot akmens masas flīžu segumu, zem seguma iebūvējot uzstādāmo iekārtu elektrības pievadu kabeļus PVC aizsargčaulā. Veicot objekta apskati tika konstatēts, ka terazzo grīdas ēkā nav atrodamas. Lūdzam precizēt, ko paredzēt šajās vietās.	1.stāvā paredzēt akmens masas flīzes konditoru laboratorijā, degustāciju zālē un sanmezglos. Mācību klasēs un skolotāju istabā paredzēt homogena PVC linoleja segumu ar sienu uzlokiem. Šobrīd terazzo grīdas ēkā ir konstatējamas vairākās telpās, piemēram, 001 – 40, 001 – 41, 001 – 42, kur tās ir zem krāsas slāņa, līdz ar to visdrīzāk, terrazo grīdas segums ir konstatējams arī citās telpās, kurās šobrīd grīdas segums ir krāsots, flīzēts un uzklāts laminmāts.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība", Id. Nr. VIAA 2025/01 ERAF DTTT, sastāvdaļa.

		Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā "Darba uzdevums (ar pielikumiem)" (turpmāk – Darba uzdevums).
4.	Darba uzdevuma sadaļā 1.5.1. "Prasības AR daļai" teikts: Pārtikas gatavošanas laboratoriju telpās, ģērbtuvēs, dušās, sanitārajos mezglos un saimniecības telpās paredzēt akmens masas flīžu grīdas segumu, savukārt būvizstrādājumu aprakstā teikts, ka otrā stāva labaratorijās, noliktavās un citās telpās paredzēt slīpētu betona grīdu ar pretputekļu apstrādi. Lūdzam precizēt kāda grīdas apdare nepieciešama šajās telpās.	Grīdas jāatjauno atbilstoši Darba uzdevuma 1.5.1. apakšpunktam "Prasības AR daļai": "Demontēt otrā stāva betona grīdas uzslāņojumu, līdz pārseguma paneļiem. Pārtikas gatavošanas laboratoriju telpās, ģērbtuvēs, dušās, sanitārajos mezglos un saimniecības telpās paredzēt akmens masas flīžu grīdas segumu, pārējās telpās homogena PVC linoleja segumu ar sienu uzlokiem. " Veikti grozījumi Darba uzdevuma 5. pielikumā "E Būvizstrādājumu apraksts".

Lūdzam pievērst uzmanību:

1) **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz <u>2025. gada 3. marta plkst. 10.00</u>**
2) **Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā "Darba uzdevums (ar pielikumiem)" un tā 5. pielikumā "E Būvizstrādājumu apraksts".**

Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.